



- NOTA:**
- ANTES DO COMEÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DEVERÁ LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EM ANEXO.
  - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TODOS OS TÉCNICOS QUE TRABALHAREM NA EXECUÇÃO DEVERÃO TER FORMAÇÃO TÉCNICA NO SETOR ELÉTRICO COMPROVADA POR UM ORGÃO FEDERAL E SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL.
  - DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 7000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
    - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
    - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 3/8" (9,52 mm);
    - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
    - DESNÍVEL MÁXIMO DE 5,00 METROS;
  - DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 18000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
    - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
    - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 1/2" (12,7 mm);
    - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
    - DESNÍVEL MÁXIMO DE 6,00 METROS;

**PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO**  
 ÁREA = 373,39 m<sup>2</sup>  
 Escala = 1/50

**TIAGO ROVER**

Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA/SC: 098699-7  
 Rua 31 de Março, N 81 - Centro  
 Herval D'Oeste - Santa Catarina  
 Tel: (49) 3654 5368 Cel: (49) 9146 5704  
 Email: eng@tiagorover.com

---

**Biblioteca Pública**

Rua Coronel Farrapo, Esquina com a Rua Frei Rogério - Campo Novos - SC

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>ÁREA:</b>
Projeto de Climatização - Pavimento Térreo	1799,67 m <sup>2</sup>
<b>AUTOR:</b>	<b>LOCAL:</b>
Tiago Rover Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 098699-7	Campos Novos - SC
<b>EXECUÇÃO:</b>	<b>PRIMEIRO:</b>
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	<b>DATA:</b>
Prefeitura Municipal de Campos Novos - CNPJ: 82.939.232/0001-74	Outubro / 2013

01 / 04