



NOTA:

- ANTES DO COMEÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DEVERÁ LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EM ANEXO.
- A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TODOS OS TÉCNICOS QUE TRABALHAREM NA EXECUÇÃO DEVERÃO TER FORMAÇÃO TÉCNICA NO SETOR ELÉTRICO COMPROVADA POR UM ORGÃO FEDERAL E SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL.
- DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 7000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
 - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 3/8" (9,52 mm);
 - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
 - DESNÍVEL MÁXIMO DE 5,00 METROS;
- DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 18000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
 - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 1/2" (12,7 mm);
 - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
 - DESNÍVEL MÁXIMO DE 8,00 METROS;

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
 ÁREA = 331,50 m²
 Escala = 1/50

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| TIAGO ROVER | | Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA/SC: 098699-7 Rua 31 de Março, N 81 - Centro Herval D'Oeste - Santa Catarina Tel: (49) 3654 5368 Cel: (49) 9146 5704 Email: eng@tiagorover.com | |
| Biblioteca Pública Rua Coronel Farrapo, Esquina com a Rua Frei Rogério - Campo Novos - SC | | | |
| DESCRIÇÃO: Projeto de Climatização - 1º Pavimento | | ÁREA: 1799,67 m² | |
| AUTOR: Tiago Rover Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 098699-7 | DESENHO: Tiago Rover | LOCAL: Campos Novos - SC | |
| EXECUÇÃO: | | ESCALA: 1 : 50 | PRIMEIRO: 02 / 04 |
| PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Campos Novos - CNPJ: 82.939.232/0001-74 | | DATA: Outubro / 2013 | |