



NOTA:

- ANTES DO COMEÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DEVERÁ LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EM ANEXO.
- A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TODOS OS TÉCNICOS QUE TRABALHAREM NA EXECUÇÃO DEVEM TER FORMAÇÃO TÉCNICA NO SETOR ELÉTRICO COMPROVADA POR UM ORGÃO FEDERAL E SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL.
- DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 7000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
 - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 3/8" (9,52 mm);
 - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
 - DESNÍVEL MÁXIMO DE 5,00 METROS;
- DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 18000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
 - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 1/2" (12,7 mm);
 - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
 - DESNÍVEL MÁXIMO DE 6,00 METROS;

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
 ÁREA = 331,50 m²
 Escala = 1/50

TIAGO ROVER		Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA/SC: 098699-7 Rua 31 de Março, N 81 - Centro Herval D' Oeste - Santa Catarina Tel: (49) 3654 5368 Cel: (49) 9146 5704 Email: eng@tiagorover.com	
Biblioteca Pública Rua Coronel Farrapo, Esquina com a Rua Frei Rogério - Campo Novos - SC			
OBRA:		ÁREA:	
Projeto de Climatização - 2º Pavimento		1799,67 m²	
AUTOR:		LOCAL:	
Tiago Rover Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 098699-7		Campos Novos - SC	
DESENHO:		PRIMEIRA:	
Tiago Rover		03 / 04	
EXECUÇÃO:		DATA:	
1 : 50		Outubro / 2013	
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA:	
Prefeitura Municipal de Campos Novos - CNPJ: 82.939.232/0001-74		03 / 04	