

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 35416200
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 54/2019
Data do Processo Adm.: 27/03/2019
Processo de Licitação: 49/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 1/3

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	40,000	D	Locação, montagem e desmontagem de coberturas tipo pirâmides nas medidas de 5x5m, estruturadas em ferro, cobertura em lona vinílica branca, nova e ou lavadas reforçada e em bom estado de conservação e equipada com calhas e tesouras de ferro. - Valor de Locação para 03 (três) dias. (039-02-0021)	646,6700	25.866,8000
2	40,000	D	Locação, montagem e desmontagem de coberturas tipo Pirâmides nas medidas de 10x10m, estruturadas em ferro, cobertura em lona vinilica brancas, novas e ou Pé direito de 3 a 4 metros com alongador, equipada com calhas e tesouras de ferro. - Valor de Locação para 03 (três) dias. (039-02-0022)	1.408,3300	56.333,2000
3	1000,000	M2	Estande interno, com carpete cinza nos box e carpete vermelho nas passareiras (passadeiras de 2m), paredes com painéis TS dupla face branco com 4mm de espessura, emoldurados por perfis octogonais, travessas de alumínio anodizados, testeira na parte frontal do estande. (018-42-0100)	66,5000	66.500,0000
4	2,000	UN	Locação, montagem e desmontagem de Palco interno, montado com escada de acesso lateral com corrimão, piso em chapas navais 18mm, nas medidas de 8 metros de boca de cena, 6 metros de profundidade com altura de 1 metro do solo. (018-42-0101)	3.500,0000	7.000,0000
5	1,000	CJ	LOCAÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MÓVEIS PARA CAMARINS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 02 ESPELHOS, 01 ARARA DE ROUPAS, 01 SOFÁ, 03 CAIXAS TÉRMICAS PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS, 04 MESAS, 16 CADEIRAS, 02 AR CONDICIONADO, 02 MICRO-ONDAS, 02 SANDUICHEIRAS PARA LANCHES E 04 TOALHAS. (018-42-0067)	2.833,3300	2.833,3300
6	150,000	M	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M, CANTOS ARREDONDADOS PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO E ISOLAMENTO DE ÁREAS. (018-42-0030)	20,0000	3.000,0000
7	150,000	M	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO TIPO TAPUME CONTENDO 01 PORTÃO DE ACESSO PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS. (018-42-0064)	34,2900	5.143,5000
8	1,000	UN	01PALCO EXTERNO TIPO 2 (DUAS) ÁGUAS,	135.342,8600	135.342,8600

CNPJ: 82.939.232/0001-74 **Telefone: 35416200**
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 54/2019
Data do Processo Adm.: 27/03/2019
Processo de Licitação: 49/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 2/3

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>CONTEMPLANDO ATERRAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA O QUAL DEVERÁ OBEDECER AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS:</p> <p>*COBERTURA MÍNIMA DE 20 (VINTE) METROS DE FRENTE (BOCA DE CENA) X 18 (DEZOITO) METROS DE PROFUNDIDADE (DA FRENTE AO FUNDO DO PALCO) E 2 (DOIS) METROS DE ALTURA (DO CHÃO ONDE FOI MONTADO ATÉ O PISO DO PALCO), CONTENDO AINDA: *01 ÁREA LATERAL PARA SERVIÇO NAS MEDIDAS DE 6X4 M EM ALUMÍNIO, COBERTA, MONTADA NO MESMO NÍVEL DO PISO DO PALCO, PARA A COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITOR TAIS COMO: MESA DE SOM, PERIFÉRICOS, RACKS DE ILUMINAÇÃO, CHAVE DE ENERGIA E CASES ETC. *</p> <p>01 HOUSE MIX INSTALADA A UMA DISTÂNCIA DE 30 (TRINTA) A 40 (QUARENTA) METROS DE FRENTE DO PALCO, CENTRALIZADA ENTRE OS PAS. * 02 TORRES DE FLY (ASAS DE PA) EM ALUMÍNIO Q30 PARA SUPORTE DE CAIXAS DE SOM COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR 24 CAIXAS DE SOM TIPO LINE ARRAY POR LADO. * 01 SISTEMA DE GRID EM ALUMÍNIO P50 E P30 COM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 2.000 (DOIS MIL) QUILOS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E QUE ATENDA AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELOS ARTISTAS CONTRATADOS.</p> <p>* 01 SISTEMA DE SALAS PARA CAMARINS ESTRUTURADO EM 03 SALAS COM DIVISÓRIAS EM TS NAS MEDIDAS DE 4X3M CADA, PISO DE MADEIRA REVESTIDO COM GRAMA SINTÉTICA ANTI CHAMA, COBERTURA DE 10X10M EM ALUMÍNIO TIPO DUAS ÁGUAS. * 01 PASSARELA ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO P30, PISO DE CHAPAS NAVAIS NAS MEDIDAS DE 2,50M DE LARGURA X 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DO PALCO PARA USO COM EXTENSÃO DA ÁREA DE SHOWS, ESPECIFICAMENTE DO PALCO.</p> <p>* 01 PAVILHÃO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO P30 E P50 NO FORMATO DUAS ÁGUAS SIMÉTRICAS MEDIDAS TOTAIS DE 110 (CENTO E DEZ) METROS X 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, FORMANDO UMA ÁREA TOTAL EM VÃO LIVRE DE (4620) METROS, MEDINDO NO ÁPICE DA CUMEEIRA 11 (ONZE) METROS, COBERTURA E FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA BRANCA ANTI CHAMAS, DEVIDAMENTE TENSIONADAS COM TRILHOS AJUSTÁVEIS, CINTAS DE CATRACAS FIXADAS AO SOLO COM PINOS TIPO PONTA-DE-EIXO, SENDO AS CINTAS APLICADAS A CADA 5 (CINCO) METROS EM TODOS OS PÉS. OBSERVAÇÃO: PALCO</p>			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 35416200
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2019 - PR

Processo Administrativo: 54/2019
Data do Processo Adm.: 27/03/2019
Processo de Licitação: 49/2019
Data do Processo: 27/03/2019

Folha: 3/3

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
9	1,000	UN	NÃO NECESSITA DA COBERTURA ELE FICARÁ ABAIXO DO PAVILHÃO (018-42-0102) LOCAÇÃO, ATRAVÉS DA MONTAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE QUE ATENDA AS SOLICITAÇÕES DE RIDER TÉCNICO (EM ANEXO) DOS ARTISTAS CONTRATADOS: - DIA 17 DE MAIO (SEXTA FEIRA): FELIPE ARAUJO - DIA 18 DE MAIO (SÁBADO): MATHEUS E KAUAN - DIA 19 DE MAIO (DOMINGO): BANDA REVELAÇÃO TCHE GAROTOS OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE SOM E LUZ PARA ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS CONFORME EXIGÊNCIA DO RIDER TÉCNICO DOS SHOWS NACIONAIS BEM COMO DOS SHOWS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O TEMPO MÁXIMO DE 20 MINUTOS PARA A TROCA DOS ARTISTAS NO PALCO. (018-42-0103)		36.333,3300	36.333,3300
10	80,000	M L	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA, DE 04 (QUATRO) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS, COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS. - 20 METROS CADA UM DOS DEGRAUS, CONTABILIZANDO 80 METROS NO TOTAL (018-42-0104)		208,3300	16.666,4000
11	1,000	UN	Locação (Incluindo Montagem e desmontagem) de Palco Tablado para realização de danças tradicionalistas, tamanho 14x14x1m, piso de madeira, com escada de acesso. (018-42-0105)		8.540,0000	8.540,0000
12	3,000	UN	LOCAÇÃO DE TABLADO 4 X 6, COM ALTURA DE 30 CM, PARA APRESENTAÇÕES DO FRCG. (018-42-0106)		2.510,0000	7.530,0000
13	40,000	UN	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CAMAROTES 2 X 3, 40 UNIDADES COM UM CORREDOR DE 1 METRO (018-42-0107)		505,7100	20.228,4000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	391.317,8200