



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	Apelido do Empreendimento C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini									455.697,21		
1. SERVIÇOS INICIAIS									-	455.697,21	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO									-	11.678,63	
1.1.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00	376,40	BDI 1	484,88	1.454,64	RA	
1.1.0.2.	DEINFRA	D-42591	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	75,22	4,25	BDI 1	5,47	411,45	RA	
1.1.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	760,75	BDI 1	980,00	3.920,00	RA	
1.1.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,04	6,60	BDI 1	8,50	178,84	RA	
1.1.0.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,23	22,95	BDI 1	29,56	745,80	RA	
1.1.0.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,65	8,85	BDI 1	11,40	258,21	RA	
1.1.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,00	39,85	BDI 1	51,33	1.180,59	RA	
1.1.0.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	8,70	BDI 1	11,21	179,36	RA	
1.1.0.9.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00	0,95	BDI 1	1,22	21,96	RA	
1.1.0.10.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,90	1,20	BDI 1	1,55	137,80	RA	
1.1.0.11.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	163,44	8,85	BDI 1	11,40	1.863,22	RA	
1.1.0.12.	DEINFRA	D-42544	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (RAMPA INTERNA E CONTRAPISO REF/COZ/BANH)	M3	3,40	195,85	BDI 1	252,29	857,79	RA	
1.1.0.13.	DEINFRA	D-42556	RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA FIBROCIMENTO	M2	17,46	3,85	BDI 1	4,96	86,60	RA	
1.1.0.14.	DEINFRA	D-43225	RETIRADA ESTRUTURA MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	17,46	17,00	BDI 1	21,90	382,37	RA	
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									-	7.751,69	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	38,92	59,85	BDI 1	77,10	3.000,73	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,02	36,30	BDI 1	46,76	1.263,46	RA	
1.2.0.3.	DEINFRA	D-52586	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE H-20CM, PARA ENCHIMENTO/NIVELAMENTO DO PISO INTERNO	M3	30,00	90,24	BDI 1	116,25	3.487,50	RA	
1.3. INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORMAS, ESCORAMENTOS, CIMBRAMENTOS, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA E DESFORMA)									-	27.070,34	
1.3.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,05	22,15	BDI 1	28,53	400,85	RA	
1.3.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,76	102,00	BDI 1	131,40	494,06	RA	
1.3.0.3.	SINAPI	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,40	1.782,40	BDI 1	2.296,09	26.175,43	RA	
1.4. SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORMAS, ESCORAMENTOS, CIMBRAMENTOS, PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CURA E DESFORMA)									-	43.960,56	
1.4.0.1.	SINAPI	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	15,25	1.782,40	BDI 1	2.296,09	35.015,37	RA	
1.4.0.2.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	42,24	72,55	BDI 1	93,46	3.947,75	RA	
1.4.0.3.	SINAPI	D-42644	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESTUTURAL, INCLUINDO ESCORAMENTO, FORMAS, ARMADURAS, FORNECIMENTO CONCRETO, ADENSAMENTO, CURA E DESFORMA	M3	2,80	1.385,50	BDI 1	1.784,80	4.997,44	RA	
1.5. PAREDES, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS									-	44.290,97	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini									455.697,21	
1.5.0.1.	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	286,81	58,40	BDI 1	75,23	21.576,72	RA
1.5.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	51,00	58,15	BDI 1	74,91	3.820,41	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= "3,0" CM	M2	29,80	464,20	BDI 1	597,98	17.819,80	RA
1.5.0.4.	DEINFRA	D-43936	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO	M	22,00	37,90	BDI 1	48,82	1.074,04	RA
1.6.			REVESTIMENTOS						-	44.978,77
1.6.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	641,10	3,10	BDI 1	3,99	2.557,99	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	641,10	25,40	BDI 1	32,72	20.976,79	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,93	12,30	BDI 1	15,84	2.438,25	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	210,00	62,05	BDI 1	79,93	16.785,30	RA
1.6.0.5.	DEINFRA	D-43903	REVESTIMENTO DE PEITORIS DE JANELAS EM GRANITO NATURAL, SERRADO E POLIDO. 17CM	M	19,95	86,40	BDI 1	111,30	2.220,44	RA
1.7.			COBERTURA E FORROS						-	9.923,30
1.7.0.1.	DEINFRA	D-42721	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO	M2	66,35	82,20	BDI 1	105,89	7.025,80	RA
1.7.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	66,35	33,90	BDI 1	43,67	2.897,50	RA
1.8.			CHAPAS, RUFOS E CALHAS(INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EMENDA E VEDAÇÃO)						-	10.737,96
1.8.0.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,90	43,85	BDI 1	56,49	1.915,01	RA
1.8.0.2.	SINAPI	100327	RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,50	43,85	BDI 1	56,49	1.948,91	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,10	65,80	BDI 1	84,76	6.874,04	RA
1.9.			FORROS						-	7.120,94
1.9.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	131,31	42,10	BDI 1	54,23	7.120,94	RA
1.10.			PISOS E PAVIMENTAÇÕES						-	35.607,16
1.10.1.			REGULARIZAÇÕES E CONCRETOS						-	35.607,16
1.10.1.1.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	8,80	65,30	BDI 1	84,12	740,26	RA
1.10.1.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	75,22	72,20	BDI 1	93,01	6.996,21	RA
1.10.1.3.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	154,79	34,45	BDI 1	44,38	6.869,58	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini									455.697,21	
1.10.1.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	368,45	39,05	BDI 1	50,30	18.533,04	RA
1.10.1.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	14,10	75,70	BDI 1	97,52	1.375,03	RA
1.10.1.6.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	151,60	5,60	BDI 1	7,21	1.093,04	RA
1.11.			ESQUADRIAS E FERRAGENS					-	75.125,85	
1.11.1.			ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E VEDAÇÃO					-	37.009,09	
1.11.1.1.	DEINFRA	D-40142	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGENS COLOCADO	M2	37,75	436,80	BDI 1	562,69	21.241,55	RA
1.11.1.2.	DEINFRA	D-43416	VIDRO FIXO - VIDRO TEMPERADO 10MM COLOCADO	M2	17,91	213,00	BDI 1	274,39	4.914,32	RA
1.11.1.3.	DEINFRA	D-40141	VIDRO TEMPERADO 8MM LISO COLOCADO	M2	29,06	187,00	BDI 1	240,89	7.000,26	RA
1.11.1.4.	DEINFRA	D-43717	FERRAGEM PARA PORTA/JANELA VIDRO TEMPERADO	UNID	12,00	249,25	BDI 1	321,08	3.852,96	RA
1.11.2.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	18.645,60	
1.11.2.1.	DEINFRA	D-42710	VENEZIANA DE MADEIRA DE ABRIR C/ FORRA, VISTAS E FERRAGENS	M2	24,09	365,90	BDI 1	471,35	11.354,82	RA
1.11.2.2.	SINAPI	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.145,90	BDI 1	1.476,15	4.428,45	RA
1.11.2.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	740,65	BDI 1	954,11	2.862,33	RA
1.11.3.			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					-	13.311,52	
1.11.3.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,19	800,55	BDI 1	1.031,27	10.508,64	RA
1.11.3.2.	SINAPI-I	3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	7,00	48,20	BDI 1	62,09	434,63	RA
1.11.3.3.	SINAPI-I	38153	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	6,00	33,10	BDI 1	42,64	255,84	RA
1.11.3.4.	SINAPI	99862	PORTÃO GRADIL EM ALUMÍNIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4"	M2	3,60	455,50	BDI 1	586,78	2.112,41	RA
1.11.4.			ESQUADRIAS EM AÇO					-	6.159,64	
1.11.4.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	7,55	386,00	BDI 1	497,25	3.754,24	RA
1.11.4.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	26,30	71,00	BDI 1	91,46	2.405,40	RA
1.12.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	2.222,10	
1.12.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	55,65	31,00	BDI 1	39,93	2.222,10	RA
1.13.			INSTALAÇÕES					-	75.853,08	
1.13.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	19.813,71	
1.13.1.1.	DEINFRA	D-43540	PONTO ELÉTRICO COMPLETO	UNID	67,00	142,85	BDI 1	184,02	12.329,34	RA
1.13.1.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	60,05	BDI 1	77,36	154,72	RA
1.13.1.3.	DEINFRA	D-40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W COLOCADA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	28,00	186,21	BDI 1	239,88	6.716,64	RA
1.13.1.4.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	316,10	BDI 1	407,20	407,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini									455.697,21	
1.13.1.5.	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM), AF_ 05/2015	UN	1,00	20,90	BDI 1	26,92	26,92	RA
1.13.1.6.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	13,20	BDI 1	17,00	153,00	RA
1.13.1.7.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	20,10	BDI 1	25,89	25,89	RA
1.13.2.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALAS, REATERRO, SINALIZAÇÃO, PASSAGENS E CORTES EM ALVENARIA)					-	14.293,87	
1.13.2.1.	DEINFRA	D-43136	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE CONCRETO COM ALÇA - CI 60X60CM	UNID	1,00	213,50	BDI 1	275,03	275,03	RA
1.13.2.2.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE CONCRETO COM ALÇA - CI 60X60CM	UN	1,00	217,30	BDI 1	279,93	279,93	RA
1.13.2.3.	DEINFRA	D-42959	PONTO DE ESGOTO 100MM - VASO SANITÁRIO	UNID	6,00	63,20	BDI 1	81,41	488,46	RA
1.13.2.4.	DEINFRA	D-42962	PONTO DE ESGOTO 75MM	UNID	2,00	74,20	BDI 1	95,58	191,16	RA
1.13.2.5.	SINAPI	D-42961	PONTO DE ESGOTO 50MM	UNID	6,00	48,50	BDI 1	62,48	374,88	RA
1.13.2.6.	DEINFRA	D-42963	PONTO HIDRÁULICO DE 25MM	UNID	14,00	48,40	BDI 1	62,35	872,90	RA
1.13.2.7.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.722,10	BDI 1	2.218,41	2.218,41	RA
1.13.2.8.	Cotação	01	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 3000 LITROS, COM TAMPA	UNID	1,00	1.515,64	BDI 1	1.952,45	1.952,45	RA
1.13.2.9.	SINAPI-I	10575	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO	UN	2,00	751,80	BDI 1	968,47	1.936,94	RA
1.13.2.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	15,00	20,20	BDI 1	26,02	390,30	RA
1.13.2.11.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	15,00	30,80	BDI 1	39,68	595,20	RA
1.13.2.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	20,00	39,85	BDI 1	51,33	1.026,60	RA
1.13.2.13.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	60,00	15,70	BDI 1	20,22	1.213,20	RA
1.13.2.14.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	20,00	10,65	BDI 1	13,72	274,40	RA
1.13.2.15.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014	M	35,00	25,90	BDI 1	33,36	1.167,60	RA
1.13.2.16.	Cotação	05	CISTERNA VERTICAL CAP. 600L	unid	1,00	804,54	BDI 1	1.036,41	1.036,41	RA
1.13.3.			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS					-	15.829,50	
1.13.3.1.	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	4,00	8,15	BDI 1	10,50	42,00	RA
1.13.3.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_ 12/2014	UN	4,00	71,70	BDI 1	92,36	369,44	RA
1.13.3.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_ 12/2014	UN	2,00	68,15	BDI 1	87,79	175,58	RA
1.13.3.4.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,40	343,95	BDI 1	443,08	1.063,39	RA
1.13.3.5.	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	399,65	BDI 1	514,83	3.088,98	RA
1.13.3.6.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00	23,35	BDI 1	30,08	180,48	RA
1.13.3.7.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	167,75	BDI 1	216,10	432,20	RA
1.13.3.8.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	178,90	BDI 1	230,46	921,84	RA
1.13.3.9.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	60,00	BDI 1	77,29	154,58	RA
1.13.3.10.	Cotação	02	BANCO ARTICULADO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 304 (70X45CM), CONFORME NORMA NBR 9050	unid	2,00	419,90	BDI 1	540,92	1.081,84	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini										455.697,21
1.13.3.11.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	151,05	BDI 1	194,58	389,16	RA
1.13.3.12.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	167,75	BDI 1	216,10	864,40	RA
1.13.3.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	59,75	BDI 1	76,97	307,88	RA
1.13.3.14.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	33,85	BDI 1	43,61	87,22	RA
1.13.3.15.	Cotação	03	SUPORTE ROLÃO PAPEL HIGIÊNICO 300 À 400M EM AÇO INOX	unid	6,00	168,55	BDI 1	217,13	1.302,78	RA
1.13.3.16.	Cotação	04	TOALHEIRO INOX DISPENSER PAPEL TOALHA PAPELEIRA	unid	4,00	219,60	BDI 1	282,89	1.131,56	RA
1.13.3.17.	Composição	02	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,70 X 0,60 M, INCL. 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM COM VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADAS DE MESA TEMPORIZADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	1.216,00	BDI 1	1.566,45	3.132,90	RA
1.13.3.18.	Composição	03	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	298,00	BDI 1	383,88	767,76	RA
1.13.3.19.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	2,00	100,60	BDI 1	129,59	259,18	RA
1.13.3.20.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	59,25	BDI 1	76,33	76,33	RA
1.13.4.			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO					-	25.916,00	
1.13.4.1.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	122,15	BDI 1	157,35	786,75	RA
1.13.4.2.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	648,20	BDI 1	835,01	1.670,02	RA
1.13.4.3.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00	66,35	BDI 1	85,47	5.811,96	RA
1.13.4.4.	DEINFRA	D-43614	HIDRANTE DE PASSEIO 60X90X60CM, COMPLETO	UNID	1,00	693,15	BDI 1	892,92	892,92	RA
1.13.4.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,20	59,85	BDI 1	77,10	400,92	RA
1.13.4.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,55	23,35	BDI 1	30,08	136,86	RA
1.13.4.7.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	228,85	BDI 1	294,80	294,80	RA
1.13.4.8.	SINAPI-I	12657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	136,15	BDI 1	175,39	175,39	RA
1.13.4.9.	DEINFRA	D-43724	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO PARA 18 SETORES	UNID	1,00	585,40	BDI 1	754,11	754,11	RA
1.13.4.10.	DEINFRA	D-43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME (QUEBRA VIDRO)	UNID	4,00	69,55	BDI 1	89,59	358,36	RA
1.13.4.11.	DEINFRA	D-40103	Sirene Eletrônica Som Agudo 24V- 100 a 120 DB c/ Flash	UNID	4,00	107,05	BDI 1	137,90	551,60	RA
1.13.4.12.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,00	9,35	BDI 1	12,04	999,32	RA
1.13.4.13.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00	19,60	BDI 1	25,25	101,00	RA
1.13.4.14.	SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	4,00	2,35	BDI 1	3,03	12,12	RA
1.13.4.15.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00	2,10	BDI 1	2,71	514,90	RA
1.13.4.16.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	142,35	BDI 1	183,38	2.750,70	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini										455.697,21
1.13.4.17.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00	28,25	BDI 1	36,39	618,63	RA
1.13.4.18.	DEINFRA	D-40027	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA 6V/4H 960I 24 leds	UN	6,00	320,85	BDI 1	413,32	2.479,92	RA
1.13.4.19.	DEINFRA	D-43729	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED	UNID	4,00	81,95	BDI 1	105,57	422,28	RA
1.13.4.20.	DEINFRA	D-43730	PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE COM LÂMPADA DE LED	UNID	1,00	109,55	BDI 1	141,12	141,12	RA
1.13.4.21.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	19,00	43,95	BDI 1	56,62	1.075,78	RA
1.13.4.22.	SINAPI-I	39748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	12,00	41,40	BDI 1	53,33	639,96	RA
1.13.4.23.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	4,00	29,65	BDI 1	38,20	152,80	RA
1.13.4.24.	SINAPI-I	39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	10,00	25,60	BDI 1	32,98	329,80	RA
1.13.4.25.	DEINFRA	D-43684	ABRIGO DE GAS	UNID	2,00	1.492,00	BDI 1	1.921,99	3.843,98	RA
1.14.			PINTURA						-	38.297,40
1.14.1.			PINTURA EM TINTA ACRILICA						-	31.973,38
1.14.1.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.544,85	1,55	BDI 1	2,00	3.089,70	RA
1.14.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	989,90	12,70	BDI 1	16,36	16.194,76	RA
1.14.1.3.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	558,00	17,65	BDI 1	22,74	12.688,92	RA
1.14.2.			PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA						-	6.324,02
1.14.2.1.	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	205,86	23,85	BDI 1	30,72	6.324,02	RA
1.15.			ACESSO A ESCOLA E O GINÁSIO						-	16.350,28
1.15.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,50	59,85	BDI 1	77,10	501,15	RA
1.15.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	1,40	102,00	BDI 1	131,40	183,96	RA
1.15.0.3.	SINAPI	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	35,66	47,80	BDI 1	61,58	2.195,94	RA
1.15.0.4.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	35,66	26,05	BDI 1	33,56	1.196,75	RA
1.15.0.5.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	35,66	39,05	BDI 1	50,30	1.793,70	RA
1.15.0.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	48,60	71,00	BDI 1	91,46	4.444,96	RA
1.15.0.7.	Composição	04	GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO FRONTAL DO LOTE, COM COLUNA 80X80, TRAVESSA EM CANTONEIRA 1"X1/8" E GRADIL EM CANTONEIRA 3/4"X1/8" (LXE)	M2	23,00	203,65	BDI 1	262,34	6.033,82	RA
1.16.			SERVIÇOS FINAIS						-	4.728,18
1.16.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	769,06	1,31	BDI 1	1,69	1.299,71	RA
1.16.0.2.	SINAPI-I	42438	PLACA COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO, 2,00M X 1,00M, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA FACHADA	UN	1,00	1.160,00	BDI 1	1.494,31	1.494,31	RA
1.16.0.3.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE "35X 50"CM	UN	1,00	1.440,00	BDI 1	1.855,01	1.855,01	RA
1.16.0.4.	SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEIS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	25,00	1,50	BDI 1	1,93	48,25	RA
1.16.0.5.	SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO BRANCO DECORATIVO	M3	0,30	79,95	BDI 1	102,99	30,90	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I.M. MARILENE RUPP BAGATINI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Creche Marilene Rupp Bagatini									455.697,21	
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.								

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos
Local

terça-feira, 13 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LAIDES DALAZEN LAIDNES
CREA/CAU: 105168-6
ART/RRT: 7502094-5

RECURSO ↓