



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Demolição Caixa D'água FHJA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Demolição Caixa D'água FHJA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Demolição Caixa D'água FHJA</b>									<b>40.616,69</b>	
1.			<b>Demolição Caixa D'água FHJA</b>					-	<b>40.616,69</b>	
1.1.			<b>Demolição Caixa D'água FHJA</b>					-	<b>40.616,69</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,5* m	M2	3,00	300,00	BDI 1	386,46	1.159,38	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	47,50	39,81	BDI 1	51,28	2.435,80	RA
1.1.3.	SINAPI	97628	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	13,10	196,76	BDI 1	253,47	3.320,46	RA
1.1.4.	SINAPI	97627	Remoção de sapatas	M3	24,00	204,50	BDI 1	263,44	6.322,56	RA
1.1.5.	SINAPI	97626	Remoção de pilares e vigas pré fabricadas, com reaproveitamento	M3	14,54	423,31	BDI 1	545,31	7.928,81	RA
1.1.6.	Composição	01	Remoção de Caixa D'água	Und	1,00	277,03	BDI 1	356,87	356,87	RA
1.1.7.	SINAPI	97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre(exclusive andaime e limpeza).	M	96,00	14,14	BDI 1	18,22	1.749,12	RA
1.1.8.	DEINFRA	D-42567	Andaime p/ fachada ate 2 pvto s/ reaprov.	M	96,00	71,68	BDI 1	92,34	8.864,64	RA
1.1.9.	SINAPI	97066	Cobertura para proteção de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e desmontagem.	M2	32,00	52,27	BDI 1	67,33	2.154,56	RA
1.1.10.	SINAPI	97062	Colocação de tela em andaime fachadeiro.	M2	240,00	5,73	BDI 1	7,38	1.771,20	RA
1.1.11.	SINAPI	89272	Caminhão munck para retiradas das peças pré-fabricadas	CHP	20,00	109,53	BDI 1	141,10	2.822,00	RA
1.1.12.	SINAPI	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	M3	60,60	3,87	BDI 1	4,99	302,39	RA
1.1.13.	SINAPI	5824	Transporte das peças pré fabricadas	CHP	10,00	101,11	BDI 1	130,25	1.302,50	RA
1.1.14.	DEINFRA	D-42846	Limpeza da obra	M2	16,00	6,13	BDI 1	7,90	126,40	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos  
**Local**  
  
segunda-feira, 9 de novembro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Aline Socolovski  
**CREA/CAU:** A112049-2  
**ART/RRT:** 9997726