



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	Ginásio Esportes - Encruzilhada				
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Substituição cobertura e esquadrias			MUNICÍPIO / UF	Campos Novos	BDI 1	BDI 2	BDI 3
										28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Substituição cobertura e esquadrias</b>									
1.	SINAPI		<b>Ginásio de Esportes - Encruzilhada</b>						<b>23.241,92</b>
1.1.	SINAPI		<b>Serviços</b>						<b>23.241,92</b>
1.1.1.	SINAPI	97649	Remoção de telhas de fibrocimento, de forma mecanizada, com uso de quindaste, sem reaproveitamento	M2	100,00	3,26	BDI 1	4,20	420,00
1.1.2.	SINAPI	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	M2	100,00	36,10	BDI 1	46,50	4.650,00
1.1.3.	SINAPI	97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	25,00	23,95	BDI 1	30,85	771,25
1.1.4.	SINAPI	100265	Transporte vertical manual, 1 pavimento, de janela (unidade: m2).	M2	50,00	0,59	BDI 1	0,76	38,00
1.1.5.	SINAPI	94589	Janela de alumínio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens. Fornecimento e instalação.	M2	25,00	527,35	BDI 1	679,33	16.983,25
1.1.6.	SINAPI	96116	Forno em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M2	2,00	56,56	BDI 1	75,44	150,88
1.1.7.	SINAPI	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	M	3,00	59,14	BDI 1	76,18	228,54

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RR - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos  
Local

terça-feira, 2 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Aline Socolovski

CREA/CAU: A112049-2

ART/RR: 9959230

Prefeitura Municipal de Campos Novos Si

Aline Socolovski

Arquiteta Urbanista

CAU A 112049-2

Silvio Alexandre Zancanaro

Prefeito Municipal

CPF: 871.581.759-87