



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Julia Billiart			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON E DE GUARDA-CORPO									115.487,09	
1.			EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON E DE GUARDA-CORPO					-	115.487,09	
1.1.			EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E DE GUARDA-CORPO					-	115.487,09	
1.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	10,00	108,00	BDI 1	139,13	1.391,30	RA
1.1.2.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, COM EXECUÇÃO DE JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO E POLIDO	M2	790,00	66,20	BDI 1	85,28	67.371,20	RA
1.1.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	853,00	18,80	BDI 1	24,22	20.659,66	RA
1.1.4.	Cotação	05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4, MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M²	435,00	7,80	BDI 1	10,05	4.371,75	RA
1.1.5.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	97,00	1,55	BDI 1	2,00	194,00	RA
1.1.6.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	97,00	17,00	BDI 1	21,90	2.124,30	RA
1.1.7.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	30,00	463,20	BDI 1	596,69	17.900,70	RA
1.1.8.	DEINFRA	D - 40123	GRELHA CONCRETO PRÉ MOLDADO L= 30CM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS	Unidade	3,00	39,65	BDI 1	51,08	153,24	RA
1.1.9.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	71,20	BDI 1	91,72	1.100,64	RA
1.1.10.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (CONCERTOS DE EMBOÇO EM ALGUNS LOCAIS)	M2	5,00	34,20	BDI 1	44,06	220,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Julia Billiard			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DO PISO, PINTURA DO PISO E PAREDES, INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON E DE GUARDA-									115.487,09

Campos Novos
Local

quinta-feira, 5 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LAIDES DALAZEN LAIDNES
CREA/CAU: 105168-6
ART/RRT: 7900267-6