



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica - Rua Paulo Ricardo Jacomel.			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 11-21 (DES.)	Descrição do Lote Acesso ao Loteamento ZANATTA.	Município / UF CAMPOS NOVOS - SC	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Acesso ao Loteamento ZANATTA.									150.496,32	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PAULO RICARDO JACOMEL (Acesso Zanatta)						150.496,32	
1.1.			Serviços Iniciais						692,98	
1.1.1.	DEINFRA	42571	Placa de Obra Pintada e fixada em estrutura de madeira	-	2,50	213,60	BDI 1	277,19	692,98	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL						18.806,59	
1.2.1.	SINAPI	102306	Escavação Mecânica de valas	M3	72,00	13,18	BDI 1	17,10	1.231,20	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro 400mm	M	48,00	117,87	BDI 1	152,96	7.342,08	RA
1.2.3.	Composição	02	CAIXA COLETORA 90x55 cm COM GRELHA DE FERRO 80x50 cm.	Und.	2,00	1.256,10	BDI 1	1.630,04	3.260,08	RA
1.2.4.	SINAPI	93368	Reaterro compactado de valas	M3	65,97	14,49	BDI 1	18,80	1.240,24	RA
1.2.5.	Composição	06	Guia - Meio fio Extrusado 15x15 cm Concreto 25 Mpa Armado a cada 1 metro com vergalhão 8mm.	M	143,54	30,78	BDI 1	39,94	5.732,99	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ						127.802,68	
1.3.1.	SINAPI	101128	Raspagem, remoção de solo até 20cm de espessura	M3	202,74	11,92	BDI 1	15,47	3.136,39	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	Regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	M2	1.013,72	1,85	BDI 1	2,40	2.432,93	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	Camada de macadame seco e=0,15m - Rachão	M3	152,06	124,51	BDI 1	161,58	24.569,85	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	Camada de Brita Graduada e= 0,10 m	M3	101,37	139,66	BDI 1	181,24	18.372,30	RA
1.3.5.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO CM-30	M²	1.013,72	4,60	BDI 1	5,97	6.051,91	RA
1.3.6.	SINAPI	96402	Pintura de ligação RR-2C	M2	1.013,72	2,46	BDI 1	3,19	3.233,77	RA
1.3.7.	SINAPI	95995	Camada CBUQ e=4cm - Construção e Aplicação	M3	40,55	1.292,21	BDI 1	1.676,90	67.998,30	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	Transporte comercial com caminhão basculante em Rodovia pavimentada - distancia 50km.	M3XKM	2.027,50	0,76	BDI 1	0,99	2.007,23	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO						3.194,07	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	116,18	3,87	BDI 1	5,02	583,22	RA
1.4.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,65	20,21	BDI 1	26,23	908,87	RA
1.4.3.	Composição	03	Placa de Sinalização Vertical - com tubo galvanizado e placa em chapa de aço	Unidade	2,00	423,66	BDI 1	549,78	1.099,56	RA
1.4.4.	Composição	04	Placa de Nomenclatura de Rua (45x25 cm) em chapa de aço e tubo galvanizado	Unidade	1,00	464,22	BDI 1	602,42	602,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica - Rua Paulo Ricardo Jacomel.			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Acesso ao Loteamento ZANATTA.	MUNICÍPIO / UF CAMPOS NOVOS - SC	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Acesso ao Loteamento ZANATTA.									150.496,32

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS NOVOS - SC
Local
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDMILSON JOSE RODRIGUES
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RRT: 8138314-7

RECURSO
←