

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Meta	Meta	1.			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE</b>					-	<b>482.189,64</b>	
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>19.093,81</b>	
Nível 3	Nível 3	1.1.1.			<b>INSTALAÇÃO CANTEIRO</b>					-	<b>9.332,71</b>	
Serviço	Serviço	1.1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	289,85	834,77	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.2.	DEINFRA	43222	DEPOSITO COMPENSADO RESINADO 12MM S/ FORRO	M2	4,00	507,95	BDI 2	507,95	2.031,80	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.3.	DEINFRA	42575	TAPUME COMPENSADO 6MM, ALTURA 2,2M,ISOLANDO ÁREA DA OBRA, OCUPAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 DA LARGURA DO PASSEIO, COM PORTÕES DE ACESSO, FECHADO COM CORRENTE E CADEDO.	M2	12,00	116,81	BDI 2	116,81	1.401,72	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.4.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	93,62	6,23	BDI 2	6,23	583,25	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.5.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	172,57	BDI 1	222,30	222,30	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.6.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.960,64	BDI 1	2.525,70	2.525,70	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.7.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	219,84	BDI 1	283,20	283,20	RA
Serviço	Serviço	1.1.1.8.	DEINFRA	43533	POSTE CONCRETO DUPLO 10/150	UN.	1,00	1.449,97	BDI 2	1.449,97	1.449,97	RA
Nível 3	Nível 3	1.1.2.			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					-	<b>6.175,78</b>	
Serviço	Serviço	1.1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	40,10	51,10	BDI 1	65,83	2.639,78	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.2.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018_ COM REMOÇÃO COMPLETA DAS RAÍZES	UN	1,00	243,24	BDI 1	313,34	313,34	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.3.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	460,00	0,61	BDI 1	0,79	363,40	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.4.	SINAPI	97658	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	157,57	BDI 1	202,98	811,92	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	10,28	BDI 1	13,24	79,44	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,40	29,09	BDI 1	37,47	202,34	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.7.	DEINFRA	42535	DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS/RAMPAS	M2	8,40	22,65	BDI 2	22,65	190,26	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.8.	DEINFRA	43224	RETIRADA ESTRUTURA MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	M2	15,50	28,23	BDI 2	28,23	437,57	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.9.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,60	2,87	BDI 1	3,70	94,72	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.10.	DEINFRA	42534	DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS	M2	50,32	14,15	BDI 2	14,15	712,03	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.11.	DEINFRA	42563	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M	117,37	2,82	BDI 2	2,82	330,98	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

↓

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)			
		<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>								<b>482.189,64</b>		
Nível 3	Nível 3	1.1.3.			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					-	<b>3.585,32</b>			
Serviço	Serviço	1.1.3.1.	DEINFRA	42585	ATERRO EXTERNO COM AQUISICAO DE ATERRO, EQUIPAMENTO MECÂNICO E MOVIMENTO MANUAL DE TERRA (ESCAVAÇÃO E REATERRO)	M3	43,00	66,05	BDI 2	66,05	2.840,15	RA		
Serviço	Serviço	1.1.3.2.	SINAPI	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,51	16,71	BDI 1	21,53	333,93	RA		
Serviço	Serviço	1.1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,50	27,76	BDI 1	35,76	411,24	RA		
		<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>	<b>1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>								<b>-</b>	<b>86.834,29</b>	
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	12,00	27,66	BDI 1	35,63	427,56	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,50	542,46	BDI 1	698,80	1.747,00	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.3.	DEINFRA	40210	FORMA COMPENSADO RESINADO 06MM	M2	106,20	95,63	BDI 2	95,63	10.155,91	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	72,40	69,96	BDI 1	90,12	6.524,69	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.5.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,50	135,93	BDI 1	175,11	1.838,66	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.6.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	79,80	49,06	BDI 1	63,20	5.043,36	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	226,70	15,37	BDI 1	19,80	4.488,66	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.8.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,90	18,42	BDI 1	23,73	614,61	RA		
Serviço	Serviço	1.2.0.9.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,10	17,23	BDI 1	22,20	1.911,42	RA		

RECURSO

↓

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.2.0.10.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	264,70	19,58	BDI 1	25,22	6.675,73	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.11.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	336,10	12,91	BDI 1	16,63	5.589,34	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.12.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	856,10	12,19	BDI 1	15,70	13.440,77	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.13.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,80	15,46	BDI 1	19,92	633,46	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.14.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,20	15,31	BDI 1	19,72	871,62	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.15.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,10	14,90	BDI 1	19,19	385,72	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.16.	DEINFRA	42632	CONCRETO FCK = 30MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	19,20	661,51	BDI 2	661,51	12.700,99	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.17.	SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (COLOCADO)	M2	95,00	94,18	BDI 1	121,32	11.525,40	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.18.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,10	835,20	BDI 1	1.075,90	2.259,39	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>37.920,57</b>	
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	227,64	94,68	BDI 1	121,97	27.765,25	RA
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	126,31	62,41	BDI 1	80,40	10.155,32	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>76.829,82</b>	
Nível 3	Nível 3	<b>1.4.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>21.200,22</b>	

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	137,58	BDI 1	177,23	1.772,30	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	DEINFRA	40142	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGENS COLOCADO, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ABERTURA	M2	9,45	646,23	BDI 2	646,23	6.106,87	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	299,07	BDI 1	385,26	385,26	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	827,28	BDI 1	1.065,70	9.591,30	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.5.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	736,88	BDI 1	949,25	949,25	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,55	863,08	BDI 1	1.111,82	611,50	RA
Serviço	Serviço	1.4.1.7.	DEINFRA	47980	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES	UN.	3,00	594,58	BDI 2	594,58	1.783,74	RA
Nível 3	Nível 3	<b>1.4.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>54.282,45</b>	
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	DEINFRA	43678	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (MAXI-MAR) / GLAZING COM PELÍCULA REFLETIVA	M²	37,00	919,32	BDI 2	919,32	34.014,84	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	DEINFRA	43418	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (FIXA) VIDRO COM PELÍCULA REFLETIVA	M²	7,70	726,02	BDI 2	726,02	5.590,35	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.3.	DEINFRA	42689	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (CORRER) ,VIDRO COM PELÍCULA REFLETIVA	M²	11,20	509,82	BDI 2	509,82	5.709,98	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.4.	SINAPI	93190	VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS. AF_03/2016	M	65,60	43,52	BDI 1	56,06	3.677,54	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.5.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ABERTURA. AF_01/2021	M2	1,00	379,31	BDI 1	488,63	488,63	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.6.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,70	653,86	BDI 1	842,30	4.801,11	RA
Nível 3	Nível 3	<b>1.4.3.</b>			<b>VIDROS</b>					-	<b>1.347,15</b>	
Serviço	Serviço	1.4.3.1.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL, E=4MM, 60x120CM, ACABAMENTO RETO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COM APLIAÇÃO DE PROTETOR DE BORDA, E INCLINAÇÃO BANHEIRO PNE (NBR 90/50)	M2	2,88	363,11	BDI 1	467,76	1.347,15	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>23.859,43</b>	

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

↓

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	95,00	22,13	BDI 1	28,51	2.708,45	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,00	46,61	BDI 1	60,04	5.703,80	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	21,47	BDI 1	27,66	2.627,70	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,50	96,94	BDI 1	124,88	7.305,48	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	94231	RUFO/RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00	57,07	BDI 1	73,52	5.514,00	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.6.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					-	<b>4.843,34</b>	
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	54,00	37,04	BDI 1	47,71	2.576,34	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	DEINFRA	42808	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES PROTEGIDA C/ ARG. CRIST. +LENÇOL FLEXIVEL	M2	11,50	154,92	BDI 2	154,92	1.781,58	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018_ LAJE RESERVATÓRIO	M2	9,40	40,09	BDI 1	51,64	485,42	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.7.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>57.897,48</b>	
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	581,59	4,14	BDI 1	5,33	3.099,87	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	DEINFRA	43895	MASSA ÚNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	M2	581,59	34,75	BDI 2	34,75	20.210,25	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	DEINFRA	42781	MASSA ACRILICA PARA INTERIOR E EXTERIOR - PAREDES E TETO	M2	488,53	28,42	BDI 2	28,42	13.884,02	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	179,06	62,19	BDI 1	80,11	14.344,50	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.5.	SINAPI	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014_ REVESTIMENTO DECORATIVO CLAPBOARD	M2	14,85	62,34	BDI 1	80,31	1.192,60	RA

RECURSO

↓

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.7.0.6.	DEINFRA	40230	AZULEJO PORCELANATO PEI-5/ ARGAMASSA COLANTE AC III- REVESTIMENTO DECORATIVO FACHADA - APLICAÇÃO RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE	M2	12,30	121,81	BDI 2	121,81	1.498,26	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.7.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, INCLUSO EXECUÇÃO, COM ACABAMENTOS E SANCAS (TABICA)	M2	84,75	33,60	BDI 1	43,28	3.667,98	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.8.</b>			<b>SISTEMAS DE PISOS</b>					-	<b>49.102,87</b>	
Nível 3	Nível 3	<b>1.8.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>					-	<b>49.102,87</b>	
Serviço	Serviço	1.8.1.1.	DEINFRA	43268	CONTRAPISO E=6CM/CONCRETO MAGRO 1:3:6	M2	96,00	45,65	BDI 2	45,65	4.382,40	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	235,42	109,51	BDI 1	141,07	33.210,70	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.3.	DEINFRA	40094	RODAPE CERAMICO PORCELANATO FEITO EM OBRA 7,0 CM COM ARGAMASSA COLANTE	M	169,75	17,41	BDI 2	17,41	2.955,35	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,90	92,80	BDI 1	119,54	3.932,87	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,20	699,42	BDI 1	900,99	3.784,16	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.6.	SINAPI	101033	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 11,80 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	650,05	BDI 1	837,39	837,39	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.9.</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>14.975,32</b>	
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	788,53	13,14	BDI 1	16,93	13.349,81	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,75	14,89	BDI 1	19,18	1.625,51	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	-	13,86	BDI 1	17,85	-	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>11.654,99</b>	
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	9,22	BDI 1	11,88	285,12	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	21,00	127,53	BDI 1	164,28	3.449,88	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	72,47	BDI 1	93,36	840,24	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,34	BDI 1	84,17	84,17	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.5.	DEINFRA	42897	BEBEDOURO ELÉTRICO 40 LITROS	UN.	1,00	960,51	BDI 2	960,51	960,51	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,74	BDI 1	87,26	87,26	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.7.	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	48,42	BDI 1	62,37	1.746,36	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.8.	DEINFRA	42959	PONTO DE ESGOTO 100MM VASO SANITÁRIO	UN.	4,00	92,62	BDI 2	92,62	370,48	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.9.	DEINFRA	42961	PONTO DE ESGOTO 50 MM	UN.	10,00	70,90	BDI 2	70,90	709,00	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.10.	DEINFRA	42968	PONTO DE VENTILACAO 50 MM COM 1 SAIDA	UN.	4,00	96,32	BDI 2	96,32	385,28	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.11.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	56,92	BDI 1	73,32	73,32	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.12.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	13,83	BDI 1	17,82	71,28	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.13.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	220,90	BDI 1	284,56	569,12	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.14.	SINAPI	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	805,02	BDI 1	1.037,03	1.037,03	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.15.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	12,34	BDI 1	15,90	111,30	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.16.	DEINFRA	40206	DRENAGEM C/TUBO PVC PERFURADO - 4" - BRITA E MANTA BIDIN	M	8,00	109,33	BDI 2	109,33	874,64	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.11.</b>			<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>					-	<b>14.257,99</b>	
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	592,80	BDI 1	763,64	2.290,92	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	394,44	BDI 1	508,12	508,12	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	593,98	BDI 1	765,17	3.060,68	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

↓

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.11.0.4.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PARA PCD, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	713,36	BDI 1	918,95	2.756,85	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.5.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	409,28	BDI 1	527,23	527,23	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.6.	SINAPI-I	11687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	3,00	935,69	BDI 1	1.205,36	3.616,08	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.7.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	43,47	BDI 1	56,00	224,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	61,61	BDI 1	79,37	317,48	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.9.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	742,61	BDI 1	956,63	956,63	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.12.</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					-	<b>770,48</b>	
Serviço	Serviço	1.12.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	164,49	BDI 1	211,90	423,80	RA
Serviço	Serviço	1.12.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	28,00	BDI 1	36,07	144,28	RA
Serviço	Serviço	1.12.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	39,28	BDI 1	50,60	202,40	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.13.</b>			<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>33.323,16</b>	
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	DEINFRA	40170	PLACA DE IDENT. DE PVTO EM BRAILE 10 X 10 AL.	UN.	15,00	54,55	BDI 2	54,55	818,25	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE	UN.	4,00	103,78	BDI 2	103,78	415,12	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.3.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	2.439,15	BDI 1	3.142,11	6.284,22	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.4.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	3,00	2.201,77	BDI 1	2.836,32	8.508,96	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.5.	SINAPI	103260	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00	5.512,80	BDI 1	7.101,59	14.203,18	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.6.	Composição	03	REAPROVEITAMENTO AR CONDICIONADO, RAMAL DE ALIMENTAÇÃO TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D=5/8", COM ISOLAMENTO, CONDENSADORA INDIVIDUAL, ATÉ 6M ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, DRENO CONECTADO A REDE PLUVIAL, SUPORTES, MATERIAL E INSTALAÇÃO.	UN.	4,00	493,46	BDI 1	635,68	2.542,72	RA

RECURSO

↓

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.13.0.7.	Composição	04	LETRAS EM AÇO INOX POLIDO, PARA FACHADA, 50CM DE ALTURA, FORMATO 3D, 3CM DE ESPESSURA, RETROILUMINADO COM LED, LETRA FONTE ARIAL NEGRITO MAIÚSCULA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	3,00	142,50	BDI 1	183,57	550,71	RA
Nível 2	Nível 2	1.14.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V</b>					-	<b>45.977,97</b>	
Nível 3	Nível 3	1.14.1.			<b>QUADROS E DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>45.977,97</b>	
Serviço	Serviço	1.14.1.1.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	126,03	BDI 1	162,35	162,35	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	816,67	BDI 1	1.052,03	-	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.2.	DEINFRA	43621	QUADRO TERMINAL FORÇA/LUZ 32 A 40 DISJ. TRIFASICO	UN	1,00	1.235,47	BDI 2	1.235,47	1.235,47	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.3.	DEINFRA	43525	HASTE DE TERRA 5/8 X 3.00 M	UN.	1,00	72,76	BDI 2	72,76	72,76	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.4.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	509,80	BDI 1	656,72	656,72	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	46,58	BDI 1	60,00	60,00	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.6.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	657,17	BDI 1	846,57	846,57	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	12,53	BDI 1	16,14	290,52	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.8.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	22,08	BDI 1	28,44	28,44	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.9.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	99,11	BDI 1	127,67	127,67	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.10.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,27	BDI 1	19,67	19,67	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.11.	SINAPI-I	39479	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	160,75	BDI 1	207,08	207,08	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.12.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	63,00	149,19	BDI 1	192,19	12.107,97	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.13.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	53,00	186,35	BDI 1	240,06	12.723,18	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.14.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	299,17	BDI 1	385,39	385,39	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>UBS SENHOR BOM JESUS</b>									<b>482.189,64</b>	
Serviço	Serviço	1.14.1.15.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,76	BDI 1	53,80	53,80	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.16.	DEINFRA	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 18W - 120 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	43,00	219,88	BDI 2	219,88	9.454,84	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.17.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	278,24	BDI 1	358,43	358,43	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.18.	SINAPI	93128	PONTO DE INSTALAÇÃO DE LÓGICA, ALARME, TV OU TELEFONE, INCLUINDO CAIXA, ELETRODUTO, CABOS, RASGOS, QUEBRAS E CHUMBAMENTOS.	UN	16,00	149,19	BDI 1	192,19	3.075,04	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.19.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	126,67	BDI 1	163,18	979,08	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.20.	SINAPI-I	43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65, PAREDE/PISO, COM FIXAÇÃO	UN	10,00	60,21	BDI 1	77,56	775,60	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.21.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	101,60	BDI 1	130,88	261,76	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.22.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	45,68	BDI 1	58,84	706,08	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.23.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	30,49	BDI 1	39,28	392,80	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.24.	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	4,00	15,25	BDI 1	19,65	78,60	RA
Serviço	Serviço	1.14.1.25.	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	712,74	BDI 1	918,15	918,15	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.15.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>					-	<b>4.848,12</b>	
Serviço	Serviço	1.15.0.1.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	3,00	57,47	BDI 1	74,03	222,09	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00	38,05	BDI 1	49,02	392,16	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.3.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	5,00	137,93	BDI 1	177,68	888,40	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	62,00	10,86	BDI 1	13,99	867,38	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.5.	DEINFRA	DEINFRA	LIMPEZA DA OBRA	M2	260,00	6,17	BDI 2	6,17	1.604,20	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.6.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	678,38	BDI 1	873,89	873,89	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UBS SENHOR BOM JESUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPOS NOVOS/SC	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 23,02%

FILTRO

↓

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UBS SENHOR BOM JESUS									482.189,64
Observações:											

RECURSO

↓

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS NOVOS/SC

Local

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA PRICILA KÜSTER

CREA/CAU: CREA/SC 132628-5

ART/RRT: 8163286-6