



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01</b>									<b>199.999,86</b>		
<b>1.</b>	<b>AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01</b>								<b>-</b>	<b>199.999,86</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Serviços Iniciais</b>								<b>-</b>	<b>2.685,77</b>	
1.1.1.	Composição	01	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	0	2,25	321,48	BDI 1	414,13	931,79	RA	
1.1.2.	DEINFRA	D - 42591	Locação de Obra	M²	147,32	6,26	0,00%	6,26	922,22	RA	
1.1.3.	Composição	02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO	M²	3,15	39,98	BDI 1	51,50	162,23	RA	
1.1.4.	DEINFRA	D - 42535	Demolição de calçada	m²	29,56	22,65	0,00%	22,65	669,53	RA	
<b>1.2.</b>	<b>Rampa e Escada da Entrada</b>								<b>-</b>	<b>5.741,12</b>	
1.2.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,77	121,77	BDI 1	156,86	277,64	RA	
1.2.2.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,69	123,01	BDI 1	158,46	2.803,16	RA	
1.2.3.	SINAPI	89044	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	3,24	65,30	BDI 1	84,12	272,55	RA	
1.2.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,01	5,92	BDI 1	7,63	38,23	RA	
1.2.5.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,01	53,44	BDI 1	68,84	344,89	RA	
1.2.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	13,26	117,36	BDI 1	151,18	2.004,65	RA	
<b>1.3.</b>	<b>Área Coberta para Eventos - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								<b>-</b>	<b>5.215,19</b>	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	28,01	109,91	BDI 1	141,59	3.965,94	RA	
1.3.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,40	43,29	BDI 1	55,77	1.249,25	RA	
<b>1.4.</b>	<b>Área Coberta para Eventos - INFRAESTRUTURA</b>								<b>-</b>	<b>28.441,21</b>	
1.4.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	9,00	16,42	BDI 1	21,15	190,35	RA	
1.4.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,61	3.398,86	BDI 1	4.378,41	24.562,88	RA	
1.4.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	77,30	37,04	BDI 1	47,71	3.687,98	RA	
<b>1.5.</b>	<b>Área Coberta para Eventos - SUPRAESTRUTURA</b>								<b>-</b>	<b>104.425,07</b>	
1.5.1.	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	4,79	3.398,86	BDI 1	4.378,41	20.972,58	RA	
1.5.2.	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	19,06	3.398,86	BDI 1	4.378,41	83.452,49	RA	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01</b>									<b>199.999,86</b>	
<b>1.6.</b>			<b>Área Coberta para Eventos - COBERTURA</b>					-	<b>24.123,83</b>	
1.6.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	163,47	60,69	BDI 1	78,18	12.780,08	RA
1.6.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	163,47	45,02	BDI 1	57,99	9.479,63	RA
1.6.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00	100,65	BDI 1	129,66	1.555,92	RA
1.6.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00	47,85	BDI 1	61,64	308,20	RA
<b>1.7.</b>			<b>RAMPA E ESCADA - ÁREA DE EVENTOS</b>					-	<b>6.769,84</b>	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,58	71,40	BDI 1	91,98	605,23	RA
1.7.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	3,78	121,77	BDI 1	156,86	592,93	RA
1.7.3.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	37,81	114,39	BDI 1	147,36	5.571,68	RA
<b>1.8.</b>			<b>EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>805,04</b>	
1.8.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,62	121,77	BDI 1	156,86	97,25	RA
1.8.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	6,23	88,19	BDI 1	113,61	707,79	RA
<b>1.9.</b>			<b>Arquibancada em Concreto Armado</b>					-	<b>12.128,20</b>	
1.9.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,77	3.398,86	BDI 1	4.378,41	12.128,20	RA
<b>1.10.</b>			<b>VEDAÇÕES - MUROS - CONTENÇÕES</b>					-	<b>8.693,61</b>	
1.10.1.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	47,81	77,19	BDI 1	99,44	4.754,23	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO LAR DOS IDOSOS - ARQUIBANCADA COBERTA - ETAPA 01</b>									<b>199.999,86</b>	
1.10.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,56	5,92	BDI 1	7,63	546,00	RA
1.10.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,56	36,81	BDI 1	47,42	3.393,38	RA
<b>1.11.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>970,98</b>	
1.11.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	BDI 1	970,98	970,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos  
**Local**  
sexta-feira, 4 de março de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Gabriela Baby Braga  
**CREA/CAU:** CAU A99707-2  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓