



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escada - CAIC - Profª Nair da Silva Gris			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Substituição escada	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Substituição escada									24.055,48	
1.			Escada - CAIC - Profª Nair da Silva Gris					-	24.055,48	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	768,34	
1.1.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,10	234,19	BDI 1	301,68	633,53	RA
1.1.2.	DEINFRA	42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO / CAMINHÃO 10KM	M3	2,11	49,60	BDI 1	63,89	134,81	RA
1.2.			ESCADA METÁLICA					-	20.422,49	
1.2.1.	SINAPI-I	1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	803,77	13,73	BDI 1	17,69	14.218,69	RA
1.2.2.	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	16,21	BDI 1	20,88	1.879,20	RA
1.2.3.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	23,98	BDI 1	30,89	4.324,60	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.864,65	
1.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	17,50	8,37	BDI 1	10,78	188,65	RA
1.3.2.	SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	17,50	41,07	BDI 1	52,91	925,93	RA
1.3.3.	SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE	M	56,00	18,26	BDI 1	23,52	1.317,12	RA
1.3.4.	SINAPI-I	38182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,50	224,06	BDI 1	288,63	432,95	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local
segunda-feira, 21 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: A112049-2
ART/RRT: 11696651