

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²		322,05	330,21
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,66	6,66
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,05	6,05
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,11	21,34	21,34
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,43	27,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,05	20,40
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	332,93	342,01
COMPOSIÇÃO	02	LIXAMENTO DE PAREDE	M²		8,11	9,08
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1	2,19	2,19
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	18,75	21,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	18,05	20,40
COMPOSIÇÃO	03	PINTURA COM TINTA MINERAL À BASE DE SILICATO	M²		13,61	14,35
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	24,27	27,40
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	18,75	21,01
COTAÇÃO	01	TINTA MINERAL ECOSÍLICA PREMIUM BASE A 16,2L	UNIDADE	0,01538	507,00	507,00
COMPOSIÇÃO	04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE SILICATO (1 DEMÃO)	M²		2,29	2,46
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047	24,27	27,40
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,012	14,57	16,88
COTAÇÃO	02	FUNDO PREPARADOR MINERAL ECOSÍLICA 18L	UNIDADE	0,00625	157,00	157,00
Composição	06	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 40X40CM- 30W - 4000K - SOBREPOR	UNID.		140,67	143,56
cotação	08	Luminária de led 40x40cm - 30w - 4000k	UNIDADE	1	119,90	119,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	29,69	33,86
Composição	07	INSTALAÇÃO DE TRILHO SUSPENSO 100CM COM TRÊS SPOTS DE LED	UNID.		610,47	613,36
COTAÇÃO	09	TRILHO ELETRIFICADO PENDENTE PARA LUMINÁRIAS SPOT 100CM PRETO	UNIDADE	1	320,00	320,00
COTAÇÃO	10	Luminária Spot LED para Trilho Eletrificado 6W - 4000k	UNIDADE	3	89,90	89,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	29,69	33,86

Data

 Responsável Técnico:
 CREA/CAU: