PAVIMENTAÇÃO - FRIGORÍFICO
Local: BR - 282

Ext. (m): Área (m²): -

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unt. Material (R$)	Total (R$) Material	Preço Unt. (R$) Mão de Obra	Total (R$) Mão de Obra	Total Geral (R$)
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**							
1.1	Placa da obra	und	1,00		-		-	-
	Total do Grupo							**-**
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO**							
3.1	Frenagem (20cm)	m³	491,14		-		-	-
	Total do Grupo							**-**
5.0	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO**							
5.1	Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal	m²	21.143,00		-		-	-
5.2	Camada sub-base (e=0,15m)	m³	3.171,45		-		-	-
5.3	Camada brita graduada (e=0,15m)	m³	3.171,45		-		-	-
5.4	Imprimação	m²	21.143,00		-		-	-
5.5	Pintura de Ligação	m²	21.143,00		-		-	-
5.6	Camada de CAUQ (e=0,05m)	m²	21.143,00		-		-	-
	Total do Grupo							**-**
6.0	**MEIO FIO**							
6.1	Meio fio guia simples pré-fabicada	m	2.025,00		-		-	-
6.2	Meio fio guia simples moldada "in loco" com armadura	m	2.290,00		-		-	-
6.3	Guias e sarjetas	m	1.270,00		-		-	-
6.4	Guias em piso de concreto	m	445,00		-		-	-
	Total do Grupo							**-**
	PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1):							**-**