

Data 7-jun-10

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Empreendimento

GINÁSIO DE ESPORTES SANTA JULIA

N° do contrato

304546-11/2009

Programa

Esporte e Lazer

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Projeto estrutural	m²	975,58			
1.2	Placa da Obra	und.	1,00			
1.3	Locação da Obra	m²	975,58			
1.4	Barraco de Obra	m³	30,00			
2	INFRA-ESTRUTURA / SANIT. VEST. COZINHA					
2.1	Escavação Manual até 2,00 metros	m³	40,00			
2.2	Lastro de concreto magro	m³	0,80			
2.3	Sapata em concreto armado	m³	2,10			
2.4	Vigas de Baldrame	m³	3,40			
2.5	Reaterro Apilado	m³	17,00			
3	ESTRUTURA DA QUADRA					
3.1	Sapata em Concreto Armado ffck 25MPa	m³	12,00			
3.2	Vigas de Baldrame concreto armado completa	m³	8,90			
3.3	Impermeabilização Betuminosa	m²	47,00			
3.4	Estrutura em Concreto armado pré-fabricada, pilares,	m²	848,32			
3.5	Arquibancadas Pré-fabricadas	m³	22,00			
4	SUPRA-ESTRUTURA / SANIT./VEST./COZINHA					
4.1	Viga concreto armado sustentação cobertura	m³	2,30			
4.2	Pilares e Pilotis em concreto armado	m³	2,50			
5	IMPERMEABILIZAÇÕES					
5.1	Impermeabilização emulsão asfáltica	m²	26,00			
6	PAREDES E PAINÉIS					
6.1	Vergas e Contravergas e=10cm	m	62,00			
6.2	Alvenaria de tijolo 06 furos	m²	280,00			
6.3	Tijolo vazado para ventilação	m²	180,00			
6.4	Alvenaria de Tijolo a vista 15cm dois lados	m²	682,00			
7	COBERTURA E FORRO					
7.1	Estrutura de Madeira para telha fibrocimento 6mm	m²	157,00			
7.2	Cobertura de fibrocimento 6mm	m²	157,00			
7.3	Oitão tijolo à vista	m²	90,00			
7.4	Forro PVC interno com meia cana	m²	123,00			
7.5	Forro PVC beirais	m²	34,85			
7.6	Calhas, Rufos e descidas - chapa galvanizada 60cm	m	107,60			
7.7	espelho para Beirais 14cm	m	34,00			
7.8	Toldo porta entrada - policarbonato 6mm	m²	7,50			
8	REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNO E EXTERNO					
8.1	Chapisco	m²	560,00			
8.2	Emboço	m²	560,00			
8.3	Reboco	m²	250,00			
8.4	Azulejo 20x20 a prumo	m²	350,00			
9	PAVIMENTAÇÃO					
9.1	Camada de Brita nº02 4cm	m³	39,00			
9.2	Contrapiso de concreto 6cm	m²	975,00			
9.3	Armação para piso de concreto 5.0 mm 20x20cm	m²	760,00			
9.4	Piso cerâmico 30x30cm	m²	130,00			
9.5	Rodapé ceramico 7,50cm	m	75,00			
9.6	Calçadas em concreto armado, contorno ginásio 0,80m	m³	10,30			
10	ESQUADRIAS FERRAGENS					
10.1	Janelas ferro	m²	8,40			
10.2	Porta madeira interna semi-oca 0,90x2,10m; completa	und	6,00			
10.3	Porta madeira interna semi-oca 0,60x2,10m; completa	und	9,00			
10.4	Porta madeira interna semi-oca 0,80x2,10m; completa	und	1,00			
10.5	Porta externa ferro correr	m²	19,60			

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Empreendimento

GINÁSIO DE ESPORTES SANTA JULIA

N° do contrato

304546-11/2009

Programa

Esporte e Lazer

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		*Obs.
				Unitário	Total	
11	VIDROS					
11.1	Vidro transparente 4mm liso, colocado	m ²	12,00			
12	APARELHOS LOUÇAS E METAIS					
12.1	Vaso sanitário completo c/tampa e descarga embutir	und	7,00			
12.2	Mictório completo inóx, tipo calha	m	5,30			
12.3	Lavatório com bancada (pia) dupla para banheiros	und	4,00			
12.4	Chuveiro elétrico plástico	und	4,00			
12.5	Torneira para lavatório curta cromada	und	8,00			
12.6	Torneira para pia inóx cromada	und	1,00			
12.7	Papeleira em metal cromado	und	7,00			
12.8	Saboneteira em metal cromado	und	7,00			
12.9	Barra de apoio em alumínio para banheiro d=4,00cm	m	3,60			
13	PINTURA					
13.1	Tinta a óleo sobre as esquadrias	m ²	65,00			
13.2	Tinta acrílica sobre a alvenaria - int. e ext.	m ²	500,00			
13.3	Pintura sob tijolo a vista com verniz acrílico incolor	m ²	1.364,00			
13.4	Pintura da quadra de esportes - tinta para quadra poliesportiva	m ²	550,00			
13.5	Pintura demarcação de faixas da quadra	m ²	380,00			
14	INSTALAÇÃO ELETRICA					
14.1	Padrão elétrico trifásico com poste completo	und	1,00			
14.2	Quadro de distribuição até 18 disjuntores	und	1,00			
14.3	Disjuntor Trifásico 15A / 30A	und	15,00			
14.4	Fio cobre isolado 750V 2,5mm ²	m	816,00			
14.5	Fio cobre isolado 750V 6,0mm ²	m	200,00			
14.6	Ponto Interruptor simples de embutir completo	und	7,00			
14.7	Ponto elétrico de luz fluorescente 2x40w completa	und	6,00			
14.8	Ponto de Luz lampada de mercurio alta pressão 400W	und	18,00			
14.9	Ponto Tomada com aterramento de embutir completa	und	14,00			
14.10	Ponto Tomada uso especial chuveiro	und	6,00			
14.11	Eletroduto PVC flexível, corrugado 1/2"	m	340,00			
15	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA					
15.1	Caixa d'água fibra 2.000 litros com instalação	und	1,00			
15.2	Tubo PVC soldável 25mm	m	68,00			
15.3	Tubo PVC soldável 40mm	m	52,00			
15.4	Ralo sifonado	und	13,00			
15.5	Conexões hidráulica e sanitárias e instalações	vb	1,00			
15.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	40,00			
15.7	Tubo PVC esgoto 75mm	m	30,00			
15.8	Tubo PVC esgoto 50mm	m	61,00			
15.9	Ligação saída vaso sanitário	und	7,00			
15.10	Caixa de Gordura e Inspeção	und	3,00			
15.11	Fossa séptica instalada	und	1,00			
15.12	Sumidouro (executado)	und	1,00			
16	PREVENTIVO CONTRA-INCENDIO					
16.1	Equipamentos para execução do para-raio					
16.1.1	Cabo de cobre nu 35mm ² com isoladores e descidas	m	310,00			
16.1.2	Cabo de cobre nu 50mm ² no piso	m	164,00			
16.1.3	Caixa de Inspeção do aterramento	und	7,00			
16.1.4	Haste de aterramento 2,40 metros	und	7,00			
16.1.5	Terminal aéreo	und	19,00			
16.2	Extintores pó químico 6Kg	und	3,00			
16.3	Iluminação de emergencia PL	und	2,00			
16.4	Iluminação de emergencia bloco autonomo	und	6,00			
16.5	Placas de sinalização de saída iluminadas	und	3,00			
17	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					
17.1	Conjunto suporte de ferro com redes (volei)	und	1,00			
17.2	Conjunto de traves para futsal e handebol pintadas e com	und	1,00			
17.3	Rede de proteção em contorno da quadra 6 metros	m ²	576,00			
18	PLACA INAUGURATIVA					
18.1	Placa Inaugurativa especificações em memorial	und	1,00			

