

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES****Local: Rua Silvío Neves Bleyer**

Trecho: Rua Nereu Ramos até Rua Adélia Simadon

Bairro: Santo Antonio

Ext. (m): 75,00

Área (m<sup>2</sup>): 600,00**QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE**

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Totais Parciais (R\$)
<b>1.0 PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE</b>					
1.1	Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal	m <sup>2</sup>	600,00		-
1.2	Camada de macadame seco (e=0,15m)	m <sup>3</sup>	90,00		-
1.3	Imprimação	m <sup>2</sup>	600,00		-
1.4	Base brita graduada (e=0,10m)	m <sup>3</sup>	60,00		-
1.5	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	600,00		-
1.6	Camada de CAUQ (e=0,04m)	ton	60,00		-
<b>Total do Grupo</b>					-
<b>2.0 DRENAGEM PLUVIAL</b>					
2.1	Escavação mecânica de valas	m <sup>3</sup>	63,37		-
2.2	Execução de Caixa de Ligação	un	-		-
2.3	Assentamento de tubo Ø400mm	m	35,00		-
2.4	Assentamento de tubo Ø600mm	m	-		-
2.5	Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,80x0,80 int.	und.	3,00		-
2.6	Reaterro de valas compactado	m <sup>3</sup>	42,88		-
<b>Total do Grupo</b>					-
<b>3.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
3.1	Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio	m	150,00		-
3.2	Sinalização vertical (placas)	und.	-		-
3.3	Pintura de sinalização	m <sup>2</sup>	30,00		-
<b>Total do Grupo</b>					-
<b>PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1):</b>					-

Obs.: Rua a ser executada com largura = 8,00m

Campos Novos, 14 de agosto de 2010.