

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES**Local: Rua Borges de Medeiros**

Trecho: Rua Justino Ramos da Cunha até Rua Caetano Carlos

Bairro: Santo Antônio

Ext. (m): 286,85

Área (m²): 2.522,55**QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE**

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Totais Parciais (R\$)
1.0 PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE					
1.1	Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal	m ²	2.522,55		-
1.2	Camada de macadame seco (e=0,15m)	m ³	378,38		-
1.3	Imprimação	m ²	2.522,55		-
1.4	Base brita graduada (e=0,10m)	m ³	252,26		-
1.4	Pintura de ligação	m ²	2.522,55		-
1.5	Camada de CAUQ (e=0,04m)	ton	252,26		-
Total do Grupo					-
2.0 DRENAGEM PLUVIAL					
2.1	Escavação mecanica de valas	m ³	569,80		-
2.2	Execução de Caixa de Ligação	un	-		-
2.3	Assentamento de tubo Ø400mm	m	340,00		-
2.4	Assentamento de tubo Ø600mm	m	-		-
2.5	Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m	und.	20,00		-
2.6	Reaterro de valas compactado	m ³	389,00		-
Total do Grupo					-
3.0 OBRAS COMPLEMENTARES					
3.1	Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio	m	499,70		-
3.2	Sinalização vertical (placas)	und.	-		-
3.3	Pintura de sinalização	m ²	114,74		-
Total do Grupo					-

PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1):

-

Obs.: Rua a ser executada com largura = 9,50m, 9,00m e 8,00m

Campos Novos, 14 de agosto de 2010.