

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES**Local: Rua Justino Ramos da Cunha**

Trecho: Rua Benjamin Colla até Rua Borges de Medeiros

Bairro: Santo Antônio

Ext. (m): 178,70

Área (m²): 1.696,29**QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE**

| Item | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Totais Parciais (R\$) |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1.0 PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE | | | | | |
| 1.1 | Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal | m ² | 1.696,29 | | - |
| 1.2 | Camada de macadame seco (e=0,15m) | m ³ | 254,44 | | - |
| 1.3 | Imprimação | m ² | 1.696,29 | | - |
| 1.4 | Base brita graduada (e=0,10m) | m ³ | 169,63 | | - |
| 1.4 | Pintura de ligação | m ² | 1.696,29 | | - |
| 1.5 | Camada de CAUQ (e=0,04m) | ton | 169,63 | | - |
| Total do Grupo | | | | | - |
| 2.0 DRENAGEM PLUVIAL | | | | | |
| 2.1 | Escavação mecanica de valas | m ³ | 292,58 | | - |
| 2.2 | Execução de Caixa de Ligação | un | - | | - |
| 2.3 | Assentamento de tubo Ø400mm | m | 190,00 | | - |
| 2.4 | Assentamento de tubo Ø600mm | m | - | | - |
| 2.5 | Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 0,8x0,8m | und. | 6,00 | | - |
| 2.6 | Reaterro de valas compactado | m ³ | 201,92 | | - |
| Total do Grupo | | | | | - |
| 3.0 OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 3.1 | Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio | m | 417,54 | | - |
| 3.2 | Sinalização vertical (placas) | und. | 6,00 | | - |
| 3.3 | Pintura de sinalização | m ² | 71,48 | | - |
| 3.4 | Pintura de sinalização faixa de pedestre | m ² | 19,00 | | - |
| Total do Grupo | | | | | - |

PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS (1):

-

Obs.: Rua a ser executada com largura = 8,00m e 11,00m
Sinalização: faixa de pedestre em frente a saída escola.

Campos Novos, 14 de agosto de 2010.