

ORÇAMENTO

Obra: Reforma da Prefeitura

Local: Rua Expedicionário - Centro

Cidade: Campos Novos

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Mão de Obra+ Material R\$ Unit.	Mão de Obra+ Material R\$ Total
1 Vidros					
1.1	Lâmina de vidro temperado 10mm (Neutral 14 On Clear	m ²	499,00	312,60	155987,40
1.2	Vidros 6mm para divisórias em dry-wall, com perfil de alumínio e fixação em borracha	m ²	195,00	88,00	17160,00
Total do Item					173147,40
2 Perfis em Alumínio					
2.1	Barras de tubo estrutural reforçado (76mm x 38mm x 6m	unid.	130,00	162,50	21125,00
2.2	Barras de Perfil "U" (16mm x 25mm x 6m)	unid.	50,00	37,25	1862,50
2.3	Barras de tubo estrutural reforçado (100mm x 50mm x 6m	unid.	3,00	293,35	880,05
2.4	Barras de tubo (50mm x 25mm) - Acabamento das Divisória:	unid.	18,00	91,15	1640,70
2.5	Trilhos para instalação de portas de correr	unid.	2,00	568,00	1136,00
Total do Item					26644,25
3 Ferragens					
3.1	Dobradiças (Maxim-air) Vidro/Alvenaria reforçada	unid.	260,00	23,55	6123,00
3.2	Hasta para Maxim-air (Comp.:50mm)	unid.	130,00	21,05	2736,50
3.3	Conjunte de acessórios para haste Vidro/Alvenaria:	unid.	130,00	11,90	1547,00
3.4	Pistão a gás	unid.	260,00	10,20	2652,00
3.5	Acessórios para portas de correr	unid.	2,00	205,75	411,50
Total do Item					13470,00
Total					213261,65

Campos Novos, Agosto de 2011.