

ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação em pedras regulares (paralelepípedo)

Local: RUA FELICITA BRESOLA

Trecho: Rua Benjamin Constant até Rua Benedito Zandoná

Área (m²): 678,40

Largura da Rua: 8,00 metros

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Mão de Obra+	Mão de Obra+
				Material	Material
				Unit.	Total
1 Pavimentação					
1.1	Colchão de brita e=10cm	m ³	67,84	R\$ 65,00	R\$ 4.409,60
1.2	Pedra basalto cinza regular	m ²	678,40	R\$ 29,00	R\$ 19.673,60
1.3	Rejunte com pó de pedra e=3cm	m ³	20,35	R\$ 74,00	R\$ 1.506,05
Subtotal do Item					R\$ 25.589,25
2 Meio fio					
2.1	Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm(face superior, face inferiorxaltura x comprimento), incluindo escavação e reaterro	m	171,60	R\$ 19,50	R\$ 3.346,20
Subtotal do Item					R\$ 3.346,20
Total					R\$ 28.935,45

Campos Novos, outubro de 2014.