

Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo

Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Praça de Recreação

Local: Loteamento Faedo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, e poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

1.1 Aprovações e Projetos

Os serviços deverão ser executados em estrita e total observância às indicações constantes nos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe à construtora, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão, previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela contratante. Durante a construção, poderá a contratante apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela construtora.

É necessário o fornecimento de ART (CREA) de execução da obra, vinculada a de projeto arquitetônico. Cabe salientar que a praça deverá ser executada conforme o pré-projeto proposto pela contratante e que é alvo dessa licitação.

1.2 Máquinas e Ferramentas

Competirá à construtora fornecer todos os equipamentos e ferramentas de proteção individual (EPIs) e também, aqueles equipamentos e ferramentas essenciais para a boa execução dos serviços.

2 DA EXECUÇÃO

2.1 Dos passeios

Será executado passeio em paver com largura apresentada em projeto. O paver deverá ser assentado sobre subleito compactado, base de material granular com espessura mínima de 10cm, e camada de areia média de 4cm de espessura. Antes de se executar o passeio, propriamente dito, deverá ser executada contenção lateral. A contenção lateral externa deverá ser o meio-fio, e a interna, mureta em concreto armado. As contenções deverão apresentar tamanho superior a 15cm e cota final de topo igual a do passeio.

2.2 Dos equipamentos

Deverão ser instalados aparelhos de ginástica fixados ao solo por meio de um piso em concreto armado. Os aparelhos são: simulador de caminhada duplo, simulador de esqui duplo, simulador de cavalgada duplo, prancha de movimentação lateral para duas pessoas e barra de alongamento/espaldar duplo conjugado. Além disso, deverá ser agregado no valor uma placa orientativa.

O playground será composto por balanço triplo, gangorra tripla, escorregador e gira-gira. Ainda, para o playground, deverá ser colocada camada de areia com altura média de 15cm conforme projeto.

São previstas, ainda, duas lixeiras seletivas compostas por quatro unidades cada, três bancos e quatro mesas em concreto armado com quatro bancos do mesmo material.

3 LIMPEZA GERAL E CONCLUSÃO DA OBRA

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que a execução da praça estiver de acordo com as prescrições constantes no presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços, livre de entulhos e sujeiras.

NOTA: Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre às prescrições do Memorial.

Campos Novos, Dezembro de 2011.