

existentes no local e os elementos do projeto, a deliberação a respeito do prosseguimento dos trabalhos deve ser feita com a aprovação do profissional responsável pelo projeto, que será dada por escrito. A CONTRATADA será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessários e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle, bem como pela manutenção, em perfeitas condições, de toda e qualquer referência de nível e de alinhamento.

4. PAVIMENTAÇÕES

4.1 Meio-fio

As guias devem ser de concreto pré-fabricadas, na cor cinza, possuir alta resistência garantindo, a durabilidade e o perfeito acabamento do pavimento.

4.2 Pisos Cerâmicos

Caberá a CONTRATADA tomar os cuidados necessários para garantir que todos os pisos a pavimentar tenham o caimento necessário para um perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos.

Todo o piso das salas comerciais, depósitos, lixeira e casa de bomba receberá revestimento de piso em placas de Porcelanato com dimensões de 40x40cm e acabamento fosco. Os sanitários de público receberão Porcelanato 60x60 cm, polido com aparência uniforme, 2 mm de junta, utilizar somente argamassa especial para porcelanato. O Porcelanato será de primeira qualidade sendo que a cor e as especificações complementares serão definidas pelos autores do projeto arquitetônico. Obedecer as especificações ISO 13006 e ISO 10545. Para acabamento, de tabeiras e soleiras, serão utilizadas régulas de granito polido conforme detalhamento.

