

BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		PLANILHA DE ORÇAMENTO			A 2
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUCINIPAIS				
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS		FOLHA Nº 01
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VÁRIAS RUAS				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO SERVIÇO
1	Serviços iniciais				
1.1	Placa institucional da obra (0,80x2,40)	m²	28,80	277,65	7996,32
Subtotal do Item					7996,32
2	Drenagem Pluvial				
2.1	Escavação mecânica de valas até 2,00m de profundidade	m³	2717,60	12,70	R\$ 34.513,52
2.2	Escavação mecânica de valas de 2,00m até 4,00m de profundidade	m³	1657,88	14,50	R\$ 24.039,26
2.3	Fornecimento e assentamento de tubo 40cm	m	2115,10	73,35	R\$ 155.142,59
2.4	Fornecimento e assentamento de tubo 60cm	m	508,00	115,00	R\$ 58.420,00
2.5	Fornecimento e assentamento de tubo 80cm	m	127,00	210,00	R\$ 26.670,00
2.6	Fornecimento e assentamento de tubo 100cm	m	445,00	318,00	R\$ 141.510,00
2.7	Execução de caixa coletora em alvenaria (60cmx60cm interno) com grelha superior (80cmx80cm)	unid	175,00	815,00	R\$ 142.625,00
2.8	Reaterro de valas compactado		2702,87	21,00	R\$ 56.760,27
2.9	Reposição de base com material granular	m³	584,26	111,50	65.144,99
2.10	Escorramento de valas	m²	3323,42	28,35	94.218,96
Subtotal do Item					R\$ 799.044,58
3	Pavimentação				
3.1	Limpeza do Pavimento	m²	28302,60	0,95	R\$ 26.887,47
3.2	Pintura de ligação	m²	28302,60	1,30	R\$ 36.793,38
3.3	Camada de reperfilagem (e=0,035m)	m³	2476,47	195,00	R\$ 482.911,36
3.4	Pintura de ligação	m³	28302,60	1,30	R\$ 36.793,38
3.5	Camada de CAUQ (e=0,04m)	m²	2830,26	224,00	R\$ 633.977,12
Subtotal do Item					R\$ 1.217.362,71
4	Obras Complementares				
4.1	Sinalização vertical (placas)	m	22,00	300,00	6600,00
4.2	Placa chapa galvanizada nº 18 para identificação (padrão município) dupla, com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado; colocada	m²	20,00	160,00	3200,00
4.3	Pintura de sinalização	m³	837,62	19,15	16040,42
Subtotal do Item					R\$ 25.840,42
5.0	REFORMA GALERIA EXISTENTE				
5.1	Corte da galeria existente (concreto armado)	m³	12,60	22,00	277,20
5.2	Rampa no passeio com acessibilidade para portadores de necessidades especiais com revestimento (linha guia e alerta)	m²	28,00	65,00	1820,00
5.3	Laje em concreto armado na área onde a galeria vai ser cortada e rebaixada com contrapiso e piso em concreto	m²	20,69	80,00	1655,2
Subtotal do Item					R\$ 3.752,40
TOTAIS R\$					R\$ 2.053.996,44

1 - ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

2 - BDI UTILIZADO: 25%

DATA:

20/05/2012

NOME: Ronaldo Frassini / Laídes Dalazen Laidnes

CREA: 105364-8 / 105168-6

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br