

		PLANILHA DE ORÇAMENTO			A 2
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUCINPAIS				
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS	FOLHA N°
					01
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORONEL LUCIDORO - TRECHO 03				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO SERVIÇO
1	Serviços iniciais				
1.1	Placa da Obra (0,80x2,40)	m²	1,92	277,65	533,09
Subtotal do Item					533,09
2	Drenagem Pluvial				
2.1	Escavação mecanica de valas até 2,00m	m³	-	12,70	-
2.2	Escavação mecanica de valas de 2,00m até 4,00m de profundidade	m³	-	14,50	-
2.3	Escoramento de valas	m²	-	28,35	-
2.4	Assentamento e fornecimento de tubo em concreto armado Ø400mm	m	-	73,35	-
2.5	Assentamento e fornecimento de tubo em concreto armado Ø600mm	m	-	115,00	-
2.6	Execução de caixa coletora em alvenaria (60cmx60cm interno) com grelha superior (80cmx80cm)	und.	-	815,00	-
2.7	Reaterro de valas compactado	m³	-	21,00	-
2.8	Reposição de base com material granular	m³	-	111,50	-
2.9	Envelopamento de tubo com concreto	m³	-	320,00	-
Subtotal do Item					R\$ 0,00
3	Recapeamento				
3.1	Limpeza do pavimento	m²	2815,50	3,60	R\$ 10.135,80
3.2	Pintura de Ligação	m²	2815,50	1,30	R\$ 3.660,15
3.3	Camada de revestimento asfáltico (CAUQ, e=5cm)	ton	337,86	235,00	R\$ 79.397,10
Subtotal do Item					R\$ 93.193,05
4	Pavimentação asfáltica sobre calçamento				
4.1	Limpeza do Pavimento	m²	-	0,95	-
4.2	Pintura de ligação	m²	-	1,30	-
4.3	Camada de reperfilagem (e=0,035m)	ton	-	195,00	-
4.4	Pintura de ligação	m²	-	1,30	-
4.5	Camada de CAUQ (e=0,04m)	ton	-	224,00	-
Subtotal do Item					R\$ 0,00
5	Obras Complementares				
5.1	Pintura de sinalização	m²	66,10	19,15	1.265,82
Subtotal do Item					R\$ 1.265,82
TOTAIS R\$					R\$ 94.991,95
1 - ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
2 - BDI UTILIZADO: 25%					
DATA:	NOME: Ronaldo Frassini / Laídes Dalazen Laidnes				
06/07/2012	CREA: 105364-8 / 105168-6				