

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recuperação de ruas pavimentadas do município (“Tapa-buracos”) e lombadas

Local: Diversas Ruas do Município

Cidade: Campos Novos

1. DOS SERVIÇOS

1.1. Será executado serviço de recuperação das ruas pavimentadas da cidade em atividade denominada de “tapa-buracos” e construção de lombadas em locais destinados pela equipe técnica do município de Campos Novos. Caberá à empresa oferecer todos os maquinários, mão-de-obra e materiais para execução dos serviços. Os remendos deverão ser executados de forma que fiquem em perfeito nivelamento e em concordância com a pavimentação existente.

1.2. A equipe de obras e urbanismo do município de Campos Novos executará o corte e a retirada do material (entulho) do local.

1.3. Quanto à execução das lombadas, serão demarcados pela equipe da secretaria de obras e urbanismo os locais onde serão executadas.

2. DO PROCEDIMENTO

A execução dos “tapa-buracos” deverá ser feita de acordo com a NORMA DNIT 154/2010 e deverá apresentar as seguintes etapas.

2.1. Previamente ao início do serviço, a equipe da secretaria de obras do município de Campos Novos, fará o recorte da área danificada que irá receber a recuperação (pavimentação asfáltica), das áreas degradadas.

2.2. Os cortes deverão se estender, pelo menos, à distância de 40 cm da parte não afetada. A profundidade será variável, atingindo até a altura considerada necessária, podendo eventualmente incluir o subleito.

2.3. Remoção do pavimento danificado e limpeza da superfície, será executada pela equipe da municipalidade. Caso o fundo da abertura atinja camada da base de material granular, integrante da estrutura do pavimento, deve ser procedida, após a limpeza, imprimação.

2.4. Aplicação de pintura de ligação com tanque aspergidor em todas as faces.

2.5. Lançamento de mistura asfáltica a quente, de graduação densa, cuidadosamente espalhada para evitar desagregação, e compactação com rolo pneumático, placa vibratória ou, para serviços de pequeno porte, os pneumáticos de caminhão transportador.

2.6. A execução das lombadas deverá atender as especificações da Norma e padrões do Código de Transito Brasileiro, sendo altura máxima de 8 (oito) centímetros e largura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), detalhamento da lombada em anexo. As placas indicativas das lombadas serão fornecidas pela municipalidade (Conselho de Trânsito) deste município.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa vencedora da licitação deverá fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da execução dos serviços, sendo à custa de sua responsabilidade. A empresa será solicitada pela secretaria de Obras e Urbanismo, quanto da necessidade dos serviços. Os pagamentos das medições serão realizados quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento da pavimentação estiver dentro das prescrições constantes do presente memorial e

dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza, bem como totalmente livre de entulhos e sujeiras.

Campos Novos, 06 de março de 2013.