

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

Local: Rua Tancredo Neves. Rua São João Batista e Rua Danuzia Bess

RECAPEAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL

Ext. (m): 438,20

Área (m²): 4.435,50

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇO TOTAL - TRÁFEGO LEVE					
Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Totais Parciais (R\$)
1.0	PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE				
1.1	Raspagem, Regularização e compactação do sub leito 100% proctor normal	m²	2.400,75	2,50	6.001,88
1.2	Camada de macadame seco (e=0,15m)	m³	360,11	115,00	41.412,94
1.3	Camada brita graduada (e=0,10m)	m³	240,08	135,00	32.410,13
1.4	Imprimação CM - 30	m²	2.400,75	3,85	9.242,89
1.5	Pintura de ligação RR - 1C	m²	4.435,50	1,45	6.431,48
1.6	Camada de CAUQ (e=0,04m)	ton	443,55	220,00	97.581,00
Total do Grupo					193.080,30
2.0	DRENAGEM PLUVIAL				
2.1	Escavação mecanica de valas	m³	1.068,20	12,00	12.818,40
2.2	Assentamento de tubo Ø400mm	m	135,00	68,00	9.180,00
2.3	Assentamento de tubo Ø600mm	m	223,00	95,00	21.185,00
2.4	Assentamento de tubo Ø800mm	m	-	215,00	-
2.5	Assentamento de tubo Ø1000mm	m	115,50	355,00	41.002,50
2.6	Caixa coletora em alvenaria com tampa e grelha 1,0x1,0m externa (Interna 0,80x0,80m)	und.	29,00	1.020,00	29.580,00
2.7	Reaterro de valas compactado	m³	747,74	14,20	10.617,91
2.8	Meio fio em concreto extrudado com Regularização de passeio	m	-	26,00	-
Total do Grupo					124.383,81
3.0	OBRAS COMPLEMENTARES				
3.1	Passeio em pavers com rebaixamento para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, linha guia e alerta	m²	-	52,00	-
3.2	Sinalização vertical (placas)	und.	-	300,00	-
3.3	Placa esmaltada para identificação com nomenclatura de Rua (45x25cm) com tubo galvanizado	und.	-	200,00	-
3.4	Pintura de sinalização faixa de pedestre	m²	-	19,00	-
3.5	Pintura de sinalização	m²	112,09	19,00	2.129,71
Total do Grupo					2.129,71
4.0	SERVIÇOS PRELIMONARES				
4.1	Placa da Obra - 02 unidades (2,5x2,0m)	m²	10,00	350,00	3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS :					323.093,82
RUAS PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
1	Rua Tancredo Neves : Trecho da Rua Coronel Pedro Carlos até Rua Coronel Farrapo				
2	Rua São João Batista: Trecho da Rua Caetano Carlos até Rua Danuzia Bess e Rua Danúzia Bess: Trecho da Rua São João Batista até Rua XV de Novembro				

Campos Novos, 08 de março de 2013.