

ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação em pedras regulares (paralelepípedo)

Local: Cemitério Dom Daniel Hostin

Área (m²): 1.191,75

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Mão de Obra+	Mão de Obra+
				Material	Material
				Unit.	Total
1	Pavimentação				
1.1	Colchão de brita e=10cm	m ³	119,18	65,00	R\$ 7.746,38
1.2	Pedra basalto cinza regular	m ²	1.191,75	29,00	R\$ 34.560,75
1.3	Rejunte com pó de pedra e=3cm	m ³	35,75	74,00	R\$ 2.645,69
Subtotal do Item					R\$ 44.952,81
2	Meio fio				
2.1	Meio fio em concreto pré-fabricado	m	512,24	19,50	R\$ 9.988,68
Subtotal do Item					R\$ 9.988,68
Total					R\$ 54.941,49

Campos Novos, janeiro de 2015.