

ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação em pedras regulares (paralelepipedo)

Local: Dorcilio Crispim Correa

Trecho: Rua Benedito Zandoná até Rua Benjamin Constant

Área (m²): 689,60

Largura da Rua: 8,00 metros

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Mão de Obra+	Mão de Obra+
				Material	Material
				Unit.	Total
1	Pavimentação				
1.1	Colchão de brita e=10cm	m ³	68,96	R\$ 65,00	R\$ 4.482,40
1.2	Pedra basalto cinza regular	m ²	689,60	R\$ 29,00	R\$ 19.998,40
1.3	Rejunte com pó de pedra e=3cm	m ³	20,69	R\$ 74,00	R\$ 1.530,91
Subtotal do Item					R\$ 26.011,71
2	Meio fio				
2.1	Meio fio em concreto pré-fabricado	m	173,28	R\$ 19,50	R\$ 3.378,96
Subtotal do Item					R\$ 3.378,96
Total					R\$ 29.390,67

Campos Novos, abril de 2015.