

ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação em pedras regulares (paralelepipedo)

Local: RUA FELICITA BRESOLA

Trecho: Rua Benedito Zandoná até final da Rua

Área (m²): 1.145,15

Largura da Rua: 8,00 metros

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Mão de Obra+	Mão de Obra+
				Material	Material
				Unit.	Total
1	Pavimentação				
1.1	Colchão de brita e=10cm	m³	114,52	R\$ 65,00	R\$ 7.443,48
1.2	Pedra basalto cinza regular	m²	1145,15	R\$ 29,00	R\$ 33.209,35
1.3	Rejunte com pó de pedra e=3cm	m³	34,35	R\$ 74,00	R\$ 2.542,23
Subtotal do Item					R\$ 43.195,06
2	Meio fio				
2.1	Meio fio em concreto pré-fabricado	m	270,84	R\$ 19,50	R\$ 5.281,38
Subtotal do Item					R\$ 5.281,38
Total					R\$ 48.476,44

Campos Novos, abril de 2015.