

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>Laje treliçada para forro</b>	<b>M2</b>		<b>112,40</b>	<b>114,98</b>
sinapi-i	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	92,34	92,34
sinapi-i	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	25,96	25,96
sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,40	28,90
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344	18,42	20,82

Data

Responsável Técnico:	Aline Socolovski
CREA/CAU:	A112049-2