I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação Asfáltica - Rua Ramon Garcia	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
Ramon Garcia - Entre ruas Nereu Ramos e Cel. Lucidoro					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**27.683,20**	**41.789,16**	**80.731,92**	
1.	**RUA RAMON GARCIA - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO**		**-**						
1.1.	Serviços Iniciais		-						
1.1.1.	Placa de Obra Pintada e fixada em estrutura de madeira	-	2,50	Placa de obra 2,00 x 1,25 m	*Serviços Iniciais*	2,50			
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL		-						
1.2.1.	Escavação Mecanica de valas	M3	139,80	Largura média de 1,00 metro, e profundidade média de 1,50 metros.	*DRENAGEM PLUVIAL*	139,80			
1.2.2.	Forneciomento e Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro 400mm	M	93,20	Tubos de Concreto com qualidade mínima PS2.	*DRENAGEM PLUVIAL*	93,20			
1.2.3.	CAIXA COLETORA 90x55 cm COM GRELHA DE FERRO 80x50 cm.	Und.	7,00	Caixa Coletora em Concreto armado. Contemplando grelha fabricada em aço carbono ou ferro fundido, com capacidade de carga mínima de 5 toneladas	*DRENAGEM PLUVIAL*	2,00	2,00	3,00	
1.2.4.	Reaterro compactado de valas	M3	128,10	O reaterro deverá ser executado em camadas de 20 cm, compactando cada uma das camadas.	*DRENAGEM PLUVIAL*	128,10			
1.2.5.	Guia - Meio fio Extrusado 15x15 cm Concreto 25 Mpa Armado a cada 1 metro com vergalhão 8mm.	M	154,60	Meio fio com acabamento extrusado, armado com ("u" virado) chumbado no pavimento.	*DRENAGEM PLUVIAL*			154,60	
1.2.6.	Pintura de meio fio	M2	46,38		*DRENAGEM PLUVIAL*			46,38	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ		-						
1.3.1.	Raspagem, remoção de solo até 20cm de espessura	M3	132,15	A escavação inclui carga e descarga.	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*		132,15		
1.3.2.	Regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	M2	660,74	Caso seja necessário (a critério da equipe técnica da prefeitura) deverá ser executado reforço de subleito.	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*		660,74		
1.3.3.	Camada de macadame seco e=0,15m - Rachão	M3	99,11		*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*		99,11		
1.3.4.	Camada de Brita Graduada e= 0,10 m	M3	66,07		*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*		66,07		
1.3.5.	IMPRIMAÇÃO CM-30	M²	660,74		*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*		660,74		
1.3.6.	Pintura de ligação RR-2C	M2	660,74		*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*			660,74	
1.3.7.	Camada CBUQ e=5cm - Construção e Aplicação	M3	33,04	A camada de CBUQ deverá ter espessura constante e NUNCA inferior a 5 cm	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*			33,04	
1.3.8.	Transporte comercial comercial com caminhão basculante em Rodovia pavimentada - distancia 50km.	M3XKM	1.652,00		*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Chão Natural - CBUQ*			1.652,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-						

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação Asfáltica - Rua Ramon Garcia	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
Ramon Garcia - Entre ruas Nereu Ramos e Cel. Lucidoro					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**27.683,20**	**41.789,16**	**80.731,92**	
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	56,25	EIXO DA VIA (L=10CM)	*SINALIZAÇÃO*			56,25	
1.4.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	22,43	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES	*SINALIZAÇÃO*			22,43	
1.4.3.	Placa de Sinalização Vertical - com tubo galvanizado e placa em chapa de aço	Unidade	2,00	Padrão CONTRAN	*SINALIZAÇÃO*			2,00	
1.4.4.	Placa de Nomenclatura de Rua (45x25 cm) em chapa de ço e tubo galvanizado	Unidade	1,00	Seguir modelo do projeto.	*SINALIZAÇÃO*			1,00	

EDMILSON JOSE RODRIGUES:09365772907
Assinado de forma digital por EDMILSON JOSE RODRIGUES:09365772907
Dados: 2022.06.20 11:48:23 -03'00'

CAMPOS NOVOS - SC
Local

segunda-feira, 20 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDMILSON JOSE RODRIGUES
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RRT: 8327695-3

Responsável T
Nome: EDMIL
CREA/CAU: 1
ART/RRT: 832