

Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO DOM DANIEL HOSTIN

Local: Cemitério Dom Daniel Hostin – Bairro Santo Antônio

Município: Campos Novos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de auxiliar na compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização da prefeitura. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Deve, a empresa, manter cuidado da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

2 DOS SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO

Deverão ser executadas vigas baldrames de 20cmx30cm com armadura longitudinal ($4\phi 10\text{mm}$) e armadura transversal (5mm a cada 15cm) sob as paredes de alvenaria. No chão, deverá ser executado piso em concreto com espessura de 12cm, sobre lastro de brita de 5cm. Também, deverão ser executadas lajes em concreto armado. As lajes deverão ser do tipo maciça. A laje deverá ter malha de 5mm com espaçamento de 10cm, especificada em projetos. A laje de cobertura deverá apresentar e declividade conforme projeto.

3 DOS SERVIÇOS EM ALVENARIA

As elevações serão de alvenaria, com blocos de concreto com seção mínima de 14x19x39, de 1ª qualidade, assentados com esp. de 14 cm, com argamassa 1:2:8 (Cimento, cal e areia). A espessura da camada deverá ser no máximo 1,50 cm. As camadas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas.

Os blocos devem estar alinhados para que a laje possa ser apoiada sobre o mesmo, de tal modo que fique em alinhamento e nivelamento conforme detalhe em projeto.

Os vãos frontais deverão permanecer abertos e deverão ser fechados quando comunicados pela administração do cemitério, o fechamento para as gavetas deve ser fornecido pela executora e estar disponível no local.

4 DOS REVESTIMENTOS

Todas as paredes externas de alvenaria, teto e beirais serão revestidas com chapisco e massa única.

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia regular no traço 1:3 com espessura média de 5 mm.

A massa única será executada com argamassa de cal hidratada e areia média peneirada no traço de 1:2:8, na espessura de 15 mm. O acabamento final da massa única será feito com desempeno e feltro até a obtenção de uma superfície plana e regular.

Será executada pintura com tinta acrílica, em duas demãos, sobre fundo selador acrílico nas paredes externas.

5 LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue completamente limpa e em perfeitas condições.

6 DO FECHAMENTO DOS VÃOS FRONTAIS

É de responsabilidade da empresa vencedora, promover o fechamento dos vãos frontais, conforme a necessidade dos serviços que serão solicitados pela administração pública.

7 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão medidos para pagamento, conforme cronograma e serviços executados.

Campos Novos, Julho, 2022.



Prefeitura Municipal de Campos Novos
ANA PRICILA KUSTER
Engenheira Civil
CREA-SC 132628-5

