CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.			**Reforma**					**-**	**710.119,73**	
1.1.			**Serviços Iniciais - Canteiro de Obra - Demolições**					**-**	**34.087,04**	
1.1.0.1.	Composição	01	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,50* m	-	3,00	337,49	BDI 1	434,75	1.304,25	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	31,50	153,62	BDI 1	197,89	6.233,54	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	60,13	46,91	BDI 1	60,43	3.633,66	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,49	510,42	BDI 1	657,52	4.924,82	RA
1.1.0.5.	DEINFRA	D-42226	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M²	342,03	34,05	0,00%	34,05	11.646,12	RA
1.1.0.6.	DEINFRA	D-42556	RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA METÁLICA	M²	342,03	5,56	0,00%	5,56	1.901,69	RA
1.1.0.7.	SINAPI	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	374,88	BDI 1	482,92	2.414,60	RA
1.1.0.8.	DEINFRA	D - 42562	RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS	M²	151,37	10,40	BDI 1	13,40	2.028,36	RA
1.2.			**Fundação e Estrutura**					**-**	**53.538,66**	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,75	70,17	BDI 1	90,39	3.050,66	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,50	28,23	BDI 1	36,37	818,33	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,25	3.383,54	BDI 1	4.358,68	49.035,15	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,47	110,19	BDI 1	141,95	634,52	RA
1.3.			**Impermeabilização**					**-**	**2.343,61**	
1.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	47,78	38,08	BDI 1	49,05	2.343,61	RA
1.4.			**Estrutura**					**-**	**75.146,75**	
1.4.0.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	91,30	47,73	BDI 1	61,49	5.614,04	RA
1.4.0.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	64,80	61,23	BDI 1	78,88	5.111,42	RA
1.4.0.3.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	14,78	3.383,54	BDI 1	4.358,68	64.421,29	RA
1.5.			**Alvenaria**					**-**	**81.407,22**	
1.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	336,44	88,08	BDI 1	113,46	38.172,48	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	398,33	84,26	BDI 1	108,54	43.234,74	RA
1.6.			**Revestimentos - Pisos, paredes e tetos**					**-**	**117.894,30**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.6.1.			**PISO**					**-**	**40.229,83**	
1.6.1.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	132,94	109,10	BDI 1	140,54	18.683,39	RA
1.6.1.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	306,47	47,93	BDI 1	61,74	18.921,46	RA
1.6.1.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	218,50	6,89	BDI 1	8,88	1.940,28	RA
1.6.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00	106,30	BDI 1	136,94	684,70	RA
1.6.2.			**PAREDE**					**-**	**77.664,47**	
1.6.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	263,00	8,39	BDI 1	10,81	2.843,03	RA
1.6.2.2.	DEINFRA	D-43908	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	M²	731,41	24,02	0,00%	24,02	17.568,47	RA
1.6.2.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	263,00	52,23	BDI 1	67,28	17.694,64	RA
1.6.2.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	219,13	52,12	BDI 1	67,14	14.712,39	RA
1.6.2.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	731,41	2,42	BDI 1	3,12	2.282,00	RA
1.6.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	731,41	14,06	BDI 1	18,11	13.245,84	RA
1.6.2.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	433,40	16,69	BDI 1	21,50	9.318,10	RA
1.7.			**FORRO**					**-**	**31.503,16**	
1.7.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	333,12	37,81	BDI 1	48,71	16.226,28	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	333,12	17,00	BDI 1	21,90	7.295,33	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	333,12	15,80	BDI 1	20,35	6.778,99	RA
1.7.0.4.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	333,12	2,80	BDI 1	3,61	1.202,56	RA
1.8.			**COBERTURA**					**-**	**4.798,25**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.8.0.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,27	47,81	BDI 1	61,59	878,89	RA
1.8.0.2.	DEINFRA	D-42721	ESTRUTURA DE MADEIRA VÃO MÉDIO ATÉ 15M TELHA DE FIBROCIMENTO	M²	14,27	153,23	BDI 1	197,39	2.816,76	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	6,50	58,37	BDI 1	75,19	488,74	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,50	73,31	BDI 1	94,44	613,86	RA
1.9.			**ESQUADRIAS**					**-**	**80.684,08**	
1.9.0.1.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	865,56	BDI 1	1.115,01	4.460,04	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	905,59	BDI 1	1.166,58	18.665,28	RA
1.9.0.3.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	981,87	BDI 1	1.264,84	1.264,84	RA
1.9.0.4.	Composição	02	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	5,00	1.139,52	BDI 1	1.467,93	7.339,65	RA
1.9.0.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	97,86	14,52	BDI 1	18,70	1.829,98	RA
1.9.0.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	8,70	670,27	BDI 1	863,44	7.511,93	RA
1.9.0.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	893,19	BDI 1	1.150,61	4.970,64	RA
1.9.0.8.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	15,48	454,92	BDI 1	586,03	9.071,74	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.9.0.9.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,92	394,47	BDI 1	508,16	5.549,11	RA
1.9.0.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,20	756,01	BDI 1	973,89	14.803,13	RA
1.9.0.11.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,88	830,00	BDI 1	1.069,21	5.217,74	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**61.036,11**	
1.10.0.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	80,00	185,27	BDI 1	238,66	19.092,80	RA
1.10.0.2.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	70,00	180,66	BDI 1	232,73	16.291,10	RA
1.10.0.3.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	56,17	BDI 1	72,36	5.788,80	RA
1.10.0.4.	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	24,83	BDI 1	31,99	2.239,30	RA
1.10.0.5.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	814,11	BDI 1	1.048,74	1.048,74	RA
1.10.0.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	13,56	BDI 1	17,47	104,82	RA
1.10.0.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	13,56	BDI 1	17,47	174,70	RA
1.10.0.8.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,10	BDI 1	19,45	38,90	RA
1.10.0.9.	SINAPI-I	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	77,20	BDI 1	99,45	99,45	RA
1.10.0.10.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	68,00	150,37	BDI 1	193,71	13.172,28	RA
1.10.0.11.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	111,11	BDI 1	143,13	1.717,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.10.0.12.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	121,06	BDI 1	155,95	935,70	RA
1.10.0.13.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	26,24	BDI 1	33,80	202,80	RA
1.10.0.14.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	50,13	BDI 1	64,58	129,16	RA
1.11.			**REDE DE LÓGICA E TELEFONIA**					**-**	**13.625,56**	
1.11.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	49,50	BDI 1	63,77	1.275,40	RA
1.11.0.2.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17,00	32,81	BDI 1	42,27	718,59	RA
1.11.0.3.	SINAPI	93144	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	Unidade	20,00	241,64	BDI 1	311,28	6.225,60	RA
1.11.0.4.	DEINFRA	D-43542	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	Unidade	17,00	140,22	0,00%	140,22	2.383,74	RA
1.11.0.5.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	539,67	BDI 1	695,20	695,20	RA
1.11.0.6.	SINAPI-I	11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1.806,42	BDI 1	2.327,03	2.327,03	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**-**	
1.13.			**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**					**-**	**40.211,99**	
1.13.0.1.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	42,82	BDI 1	55,16	275,80	RA
1.13.0.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	660,74	BDI 1	851,17	4.255,85	RA
1.13.0.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	45,00	BDI 1	57,97	289,85	RA
1.13.0.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	144,38	BDI 1	185,99	2.789,85	RA
1.13.0.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	59,10	BDI 1	76,13	1.141,95	RA
1.13.0.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	15,00	51,95	BDI 1	66,92	1.003,80	RA
1.13.0.7.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	4,00	430,75	BDI 1	554,89	2.219,56	RA
1.13.0.8.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	341,88	BDI 1	440,41	4.404,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.13.0.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	370,57	BDI 1	477,37	8.115,29	RA
1.13.0.10.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.046,88	BDI 1	1.348,59	1.348,59	RA
1.13.0.11.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	341,88	BDI 1	440,41	2.202,05	RA
1.13.0.12.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	31,00	297,51	BDI 1	383,25	11.880,75	RA
1.13.0.13.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	64,75	BDI 1	83,41	83,41	RA
1.13.0.14.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	78,07	BDI 1	100,57	201,14	RA
1.14.			**METAIS,ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**					**-**	**4.694,60**	
1.14.0.1.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	75,24	BDI 1	96,92	193,84	RA
1.14.0.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	268,21	BDI 1	345,51	2.073,06	RA
1.14.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	83,35	BDI 1	107,37	1.717,92	RA
1.14.0.4.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,02	BDI 1	9,04	9,04	RA
1.14.0.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	83,35	BDI 1	107,37	214,74	RA
1.14.0.6.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	9,00	41,92	BDI 1	54,00	486,00	RA
1.15.			**PONTOS DE HIDRÁULICA**					**-**	**17.136,45**	
1.15.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	47,00	132,47	BDI 1	170,65	8.020,55	RA
1.15.0.2.	DEINFRA	D - 42965	PONTO HIDRÁULICO DE 50MM	UNIDADE	6,00	128,72	0,00%	128,72	772,32	RA
1.15.0.3.	DEINFRA	D - 42959	PONTO ESGOTO 100MM	UNIDADE	40,00	92,62	0,00%	92,62	3.704,80	RA
1.15.0.4.	DEINFRA	D - 42961	PONTO ESGOTO 50MM	UNIDADE	7,00	70,90	0,00%	70,90	496,30	RA
1.15.0.5.	SINAPI	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	803,93	BDI 1	1.035,62	4.142,48	RA
1.16.			**REDE EXTERNA**					**-**	**18.868,74**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - São Sebastião

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS	Campos Novos	28,82%	27,27%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Projeto de Reforma de Edificação para Implantação de UBS									**710.119,73**	
1.16.0.1.	DEINFRA	D - 43030	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 EM ALVENARIA	UM	18,00	468,93	0,00%	468,93	8.440,74	RA
1.16.0.2.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40,00	25,51	BDI 1	32,86	1.314,40	RA
1.16.0.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	160,00	44,22	BDI 1	56,96	9.113,60	RA
1.17.			**REDE DE AR-CONDICIONADO**					**-**	**66.217,16**	
1.17.0.1.	DEINFRA	D - 40011	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	UN	6,00	2.458,92	0,00%	2.458,92	14.753,52	RA
1.17.0.2.	DEINFRA	D - 40002	DUTO PARA AR CONDICIONADO	M	22,00	2.277,37	0,00%	2.277,37	50.102,14	RA
1.17.0.3.	DEINFRA	D- 43802	CONJUNTO AR CONDICIONADO C/ TOMADA TRIPOLAR 20 A C/ PROTEÇÃO MONO	UN	10,00	136,15	0,00%	136,15	1.361,50	RA
1.18.			**ACESSÓRIOS, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL**					**-**	**788,64**	
1.18.0.1.	DEINFRA	D-40171	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILLE 21X10	UN	2,00	103,78	BDI 1	133,69	267,38	RA
1.18.0.2.	DEINFRA	D-40172	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15	UN	2,00	34,53	BDI 1	44,48	88,96	RA
1.18.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	10,00	33,56	BDI 1	43,23	432,30	RA
1.19.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**6.137,41**	
1.19.0.1.	DEINFRA	D-42846	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	367,68	9,43	BDI 1	12,15	4.467,31	RA
1.19.0.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.296,46	BDI 1	1.670,10	1.670,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos
Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: CAU A 112049-2
ART/RRT: 0