I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação em paralelepipedo na rua Avelino Cardoso França	0	0	0	0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
Drenagem Pluvial, calçamento e sinalização					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**27.771,46**	**22.991,59**	**153.037,14**	**133.481,42**
1.	**DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL.**		-						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTUA DE MADEIRA (1,25 X 2,00 M).	-	2,50	Fixada e mantida na obra até a conclusão	*SERVIÇOS INICIAIS*	2,50			
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL		-						
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	225,53	Escavação mecanizada com largura de 1 metro e profundidade média de 1,50 metros.	*DRENAGEM PLUVIAL*	125,53	100,00		
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,35	Tubulação de 40 cm de diâmetro, instalados com declividade e encaixe corredo.	*DRENAGEM PLUVIAL*	83,70	66,65		
1.2.3.	CAIXA COLETORA 90x55 cm COM GRELHA DE FERRO 80x50 cm.	Und.	11,00	Instaladas paralelas e juntas ao meio fio	*DRENAGEM PLUVIAL*	4,00	3,00	4,00	
1.2.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	131,45	O reaterro desconta o volume ocupado pela tubulação	*DRENAGEM PLUVIAL*	73,18	58,27		
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	352,25	Devem estar perfeitamente alinhados e nivelados, delimitando pista de passeio público.	*DRENAGEM PLUVIAL*			176,00	176,25
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - RUA AVELINO CARDOSO FRANÇA		-						
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	201,13	Escavação mecanizada de 20 cm da camada mais superficial, evitando a elevação exagerada da pista. Somente no trecho 01	*PAVIMENTAÇÃO - RUA AVELINO CARDOSO FRANÇA*		100,00	101,13	
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.887,90		*PAVIMENTAÇÃO - RUA AVELINO CARDOSO FRANÇA*			1.000,00	887,90
1.3.3.	COLCHÃO DE PEDRA BRITADA N.0, OU PEDRIDCO (4,8 A 9,5 MM), ESPESSURA DE 10 CM	M3	188,79	Deverá ser compactado antes de iniciar a inclusão do pavimento em paralepipedo.	*PAVIMENTAÇÃO - RUA AVELINO CARDOSO FRANÇA*			100,00	88,79
1.3.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO (PEDRA REGULAR), INCLUSIVE REJUNTE DE PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - M²	M2	1.887,90	Deverão ser uniformes e ajustadas de forma ajustada, alinhadas em apenas dois sentidos.	*PAVIMENTAÇÃO - RUA AVELINO CARDOSO FRANÇA*			1.000,00	887,90
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-						
1.4.1.	Placa de Sinalização Vertical 60 cm - com tubo galvanizado e placa em chapa de aço	Unidade	4,00	Conforme detalhes e especificações do CONTRAM	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*				4,00
1.4.2.	Placa Dupla de Nomenclatura de Rua (45x25 cm) em chapa de ço e tubo galvanizado	Unidade	2,00		*SINALIZAÇÃO VERTICAL*				2,00

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação em paralelepipedo na rua Avelino Cardoso França	0	0	0	0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
Drenagem Pluvial, calçamento e sinalização					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**27.771,46**	**22.991,59**	**153.037,14**	**133.481,42**

EDMILSON JOSE RODRIGUES:09365772907
Assinado de forma digital por EDMILSON JOSE RODRIGUES:09365772907
Dados: 2022.06.10 12:42:49 -03'00'

Campos Novos/SC
Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Edmilson Jose Rodrigues
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RRT: 8318272-9

Responsável T
Nome: Edmils
CREA/CAU: 1
ART/RRT: 831