



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2022TR753	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Manutenção da estrada rural 70-11.			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aguilhamento	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aguilhamento									250.000,00	
1.			Manutenção da Estrada Rural 70-11 (Distrito de Guarani)					-	250.000,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	692,98	
1.1.1.	DEINFRA	42571	Placa de Obra - Pintada e Fixada em estrutura de madeira (2,00m x 1,50m).	-	2,50	213,60	BDI 1	277,19	692,98	RA
1.2.			Aguilhamento					-	249.307,02	
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	32.054,10	0,11	BDI 1	0,14	4.487,57	RA
1.2.2.	Composição	01	FORNECIMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BICA CORRIDA - ESPESSURA DE 4 CM (INCLUSO TRANSPORTE - 30 KM)	M3	1.282,18	147,14	BDI 1	190,94	244.819,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local

terça-feira, 1 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Edmilson Jose Rodrigues
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RRT: 8302365-9

RECURSO
↓