



**Agente Promotor:** Prefeitura Municipal de Campos Novos  
**Obra:** Pavimentação Asfáltica  
**Local:** Estrada Municipal 70 - Interior - Campos Novos - SC  
**Data:** março de 2023

### ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	4.900,00
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)	9,00
Largura a Pavimentar com Pista (m)	6,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA METALICA (3,00x1,00m) PADRAO	M2	4,50	226,66	26,67%	287,11	1.292,00	42571 - DEINFRA
.2	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM COM FITA ZEBRADA - NOS PONTOS DE DRENAGEM	Unid.	238,00	50,18	26,67%	79,74	18.978,12	13244
<b>Sub total do Item</b>							<b>20.270,12</b>	
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>							
.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	171,36	5,65	26,67%	7,03	1.204,66	SICRO 4805757
.2	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	7,14	103,22	26,67%	164,05	1.171,32	SICRO 0903845
.3	TUBO DE CONCRETO PA1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	238,00	282,53	26,67%	357,88	85.175,44	SICRO 2003822
.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	78,54	15,56	26,67%	17,87	1.403,51	SICRO 4815671
.5	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica	M	9.800,00	8,36	26,67%	10,59	103.782,00	SICRO 2003932
<b>Sub total do Item</b>							<b>192.736,93</b>	



3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	49.000,00	0,96	26,67%	1,22	59.780,00	SICRO 4011209
.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	8.820,00	134,15	26,67%	169,93	1.498.782,60	SICRO 4011279
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	264.600,00	0,66	15,00%	0,76	201.096,00	SICRO 5914389
.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	8.820,00	157,71	26,67%	199,77	1.761.971,40	SICRO 4011276
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	264.600,00	0,66	15,00%	0,76	201.096,00	SICRO 5914389
.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA TAXA de 1,3kg/m²	M2	49.000,00	0,38	26,67%	0,48	23.520,00	SICRO 4011352
.7	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	63,70	3.750,35	26,67%	3.750,35	238.897,30	ANP 01
.8	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	1.764,00	1,61	15,00%	1,85	3.263,40	SICRO 5914622
.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X)	M2	49.000,00	0,26	26,67%	0,33	16.170,00	SICRO 4011353
.10	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	22,13	3.742,43	26,67%	3.742,43	82.804,09	ANP 02
.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	663,77	1,61	15,00%	1,85	1.227,98	SICRO 5914622
.12	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.470,00	1.373,42	26,67%	1.739,71	2.557.373,70	95995
.13	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³	TxKM	109.125,00	1,12	15,00%	1,29	140.771,25	SICRO 5914612
<b>Sub total do Item</b>							<b>6.786.753,72</b>	
4 SINALIZAÇÃO								



.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM	M2	1.470,00	24,10	26,67%	30,53	44.879,10	SICRO 5213400
<b>Sub total do Item</b>							<b>44.879,10</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>7.044.639,87</b>	

Sinapi - SC	jan/23
SICRO - SC	abr/22
%:	15,00%
%:	26,67%

VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA  
 CREA/SC: 151.177-0  
 ENGENHEIRO CIVIL