

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí									692.652,61	
1.			Praça Ibicuí					-	692.652,61	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	21.449,55	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	300,00	BDI 1	380,25	1.140,75	RA
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00	1.171,16	BDI 1	1.484,45	8.906,70	RA
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.350,00	0,37	BDI 1	0,47	634,50	RA
1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	40,00	212,38	BDI 1	269,19	10.767,60	RA
1.2.			CAMPO DE FUTEBOL					-	171.316,73	
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	62,00	14,67	BDI 1	18,59	1.152,58	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	640,00	0,11	BDI 1	0,14	89,60	RA
1.2.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,17	417,40	BDI 1	529,05	618,99	RA
1.2.4.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,00	110,87	BDI 1	140,53	2.810,60	RA
1.2.5.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	44,80	94,17	BDI 1	119,36	5.347,33	RA
1.2.6.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	9,60	96,31	BDI 1	122,07	1.171,87	RA
1.2.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	544,00	0,78	BDI 1	0,99	538,56	RA
1.2.8.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	54,40	1,36	BDI 1	1,72	93,57	RA
1.2.9.	Composição	01	ALAMBRADO PARA QUADRA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTE COM DIÂMETRO DE 2", TRAVESSAS E ESCORAR COM DIÂMETRO 1 1/4	M2	320,00	107,34	BDI 1	136,05	43.536,00	RA
1.2.10.	DEINFRA	D - 42872	REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO COM ESTRUTURA	M2	320,00	18,06	0,00%	18,06	5.779,20	RA
1.2.11.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	4.606,48	BDI 1	5.838,71	11.677,42	RA
1.2.12.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,56	101,96	BDI 1	129,23	718,52	RA
1.2.13.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	139,00	11,32	BDI 1	14,35	1.994,65	RA
1.2.14.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	152,90	12,91	BDI 1	16,36	2.501,44	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Praça Pública Ibicuí										692.652,61	
1.2.15.	Cotação	01	GRAMA SINTÉTICA 40MM, COR VERDE FIO FIBRILADO, 3000 DNNIER, 100% POLIETILENO VIRGEM, PROTEÇÃO UV, DISTÂNCIA ENTRE CARREIRA DE 6MM, BASE LÁTEX, INSTALADO SOB COLCHÃO DE AREIA	M2	640,00	115,00	BDI 1	145,76	93.286,40	RA	
1.3. BANHEIROS - Sapatas										-	6.630,70
1.3.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,30	68,30	BDI 1	86,57	1.584,23	RA	
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,45	90,61	BDI 1	114,85	281,38	RA	
1.3.3.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,47	8,80	BDI 1	11,15	16,39	RA	
1.3.4.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	417,40	BDI 1	529,05	63,49	RA	
1.3.5.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60	172,95	BDI 1	219,21	1.227,58	RA	
1.3.6.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,00	2.727,91	BDI 1	3.457,63	3.457,63	RA	
1.4. BANHEIROS - Vigas Baldrame										-	7.110,43
1.4.1.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,91	172,95	BDI 1	219,21	1.953,16	RA	
1.4.2.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,33	2.727,91	BDI 1	3.457,63	4.598,65	RA	
1.4.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,15	39,53	BDI 1	50,10	558,62	RA	
1.5. BANHEIROS - Piso										-	931,08
1.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,76	156,99	BDI 1	198,98	151,22	RA	
1.5.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1,07	76,17	BDI 1	96,55	103,31	RA	
1.5.3.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	15,31	34,86	BDI 1	44,19	676,55	RA	
1.6. BANHEIROS - Pilares										-	3.471,83
1.6.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,15	90,73	BDI 1	115,00	1.397,25	RA	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí										
									692.652,61	
1.6.2.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,60	2.727,91	BDI 1	3.457,63	2.074,58	RA
1.7.			BANHEIROS - Alvenaria					-	25.584,58	
1.7.1.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	120,78	BDI 1	153,09	275,56	RA
1.7.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	123,64	BDI 1	156,71	282,08	RA
1.7.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,40	112,78	BDI 1	142,95	628,98	RA
1.7.4.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	78,91	89,15	BDI 1	113,00	8.916,83	RA
1.7.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	157,82	7,87	BDI 1	9,98	1.575,04	RA
1.7.6.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	157,82	56,23	BDI 1	71,27	11.247,83	RA
1.7.7.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	86,00	24,39	BDI 1	30,91	2.658,26	RA
1.8.			BANHEIROS - Teto					-	734,84	
1.8.1.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,30	13,76	BDI 1	17,44	197,07	RA
1.8.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,30	37,55	BDI 1	47,59	537,77	RA
1.9.			BANHEIROS - Vigas Aéreas					-	6.096,60	
1.9.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	8,91	132,64	BDI 1	168,12	1.497,95	RA
1.9.2.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,33	2.727,91	BDI 1	3.457,63	4.598,65	RA
1.10.			BANHEIROS - Laje					-	8.074,03	
1.10.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	19,60	200,02	BDI 1	253,53	4.969,19	RA
1.10.2.	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	19,60	124,98	BDI 1	158,41	3.104,84	RA
1.11.			BANHEIROS - Revestimento					-	2.952,58	
1.11.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	28,89	51,59	BDI 1	65,39	1.889,12	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí									692.652,61	
1.11.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	11,30	43,89	BDI 1	55,63	628,62	RA
1.11.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,20	142,34	BDI 1	180,42	216,50	RA
1.11.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,60	107,66	BDI 1	136,46	218,34	RA
1.12.			BANHEIROS - Pintura					-	2.284,68	
1.12.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	86,00	2,56	BDI 1	3,24	278,64	RA
1.12.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,30	2,99	BDI 1	3,79	42,83	RA
1.12.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	86,00	15,69	BDI 1	19,89	1.710,54	RA
1.12.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,30	17,64	BDI 1	22,36	252,67	RA
1.13.			BANHEIROS - Instalações Hidráulicas					-	16.365,50	
1.13.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	165,45	BDI 1	209,71	209,71	RA
1.13.2.	SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	193,15	BDI 1	244,82	244,82	RA
1.13.3.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	145,15	BDI 1	183,98	919,90	RA
1.13.4.	DEINFRA	D - 42959	PONTO ESGOTO 100MM VASO SANITARIO	UN	2,00	92,62	0,00%	92,62	185,24	RA
1.13.5.	DEINFRA	D - 42961	PONTO DE ESGOTO 50MM	UN	3,00	70,90	BDI 1	89,87	269,61	RA
1.13.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	36,42	BDI 1	46,16	230,80	RA
1.13.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,15	26,17	BDI 1	33,17	137,66	RA
1.13.8.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	21,92	BDI 1	27,78	166,68	RA
1.13.9.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	22,86	BDI 1	28,98	202,86	RA
1.13.10.	SINAPI	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	1.229,17	BDI 1	1.557,97	1.557,97	RA
1.13.11.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	44,81	BDI 1	56,80	56,80	RA
1.13.12.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,91	BDI 1	26,50	79,50	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí										692.652,61
1.13.13.	SINAPI	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	3.709,77	BDI 1	4.702,13	4.702,13	RA
1.13.14.	SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	3.204,44	BDI 1	4.061,63	4.061,63	RA
1.13.15.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	2.635,26	BDI 1	3.340,19	3.340,19	RA
1.14.			BANHEIROS - Louças, aparelhos sanitários					-	6.929,35	
1.14.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	1,00	240,64	BDI 1	305,01	305,01	RA
1.14.2.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2,00	321,50	BDI 1	407,50	815,00	RA
1.14.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	2,00	45,38	BDI 1	57,52	115,04	RA
1.14.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	375,54	BDI 1	476,00	1.428,00	RA
1.14.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	146,79	BDI 1	186,06	558,18	RA
1.14.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	70,08	BDI 1	88,83	266,49	RA
1.14.7.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	50,21	BDI 1	63,64	190,92	RA
1.14.8.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	51,24	BDI 1	64,95	129,90	RA
1.14.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	48,10	BDI 1	60,97	182,91	RA
1.14.10.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,04	387,00	BDI 1	490,52	1.000,66	RA
1.14.11.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4,00	382,10	BDI 1	484,31	1.937,24	RA
1.15.			BANHEIROS - Esquadrias					-	5.497,77	
1.15.1.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2,00	983,46	BDI 1	1.246,54	2.493,08	RA
1.15.2.	SINAPI	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	812,06	BDI 1	1.029,29	1.029,29	RA
1.15.3.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00	1.040,41	BDI 1	1.318,72	1.318,72	RA
1.15.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	0,60	863,48	BDI 1	1.094,46	656,68	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí									692.652,61	
1.16.			BANHEIROS - Cobertura					-	4.142,09	
1.16.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,10	116,30	BDI 1	147,41	1.931,07	RA
1.16.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,10	48,52	BDI 1	61,50	805,65	RA
1.16.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,95	54,20	BDI 1	68,70	1.095,77	RA
1.16.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,60	67,85	BDI 1	86,00	309,60	RA
1.17.			DRENAGEM					-	21.684,97	
1.17.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	48,00	14,67	BDI 1	18,59	892,32	RA
1.17.2.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	45,00	8,80	BDI 1	11,15	501,75	RA
1.17.3.	Composição	02	CAIXA COLETORA - GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UNIDADE	5,00	1.336,20	BDI 1	1.693,63	8.468,15	RA
1.17.4.	Composição	03	CAIXA COLETORA 90X55cm COM GRELHA DE FERRO 80X50cm	UNIDADE	1,00	1.470,10	BDI 1	1.863,35	1.863,35	RA
1.17.5.	SINAPI-I	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	50,00	133,03	BDI 1	168,62	8.431,00	RA
1.17.6.	SINAPI	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	50,00	4,96	BDI 1	6,29	314,50	RA
1.17.7.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	95,77	BDI 1	121,39	1.213,90	RA
1.18.			PARQUINHO					-	36.036,95	
1.18.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	17,72	14,67	BDI 1	18,59	329,41	RA
1.18.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	17,72	1,36	BDI 1	1,72	30,48	RA
1.18.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,12	101,96	BDI 1	129,23	144,74	RA
1.18.4.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	28,00	11,32	BDI 1	14,35	401,80	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí										692.652,61
1.18.5.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	30,80	12,91	BDI 1	16,36	503,89	RA
1.18.6.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,20	150,00	BDI 1	190,13	2.889,98	RA
1.18.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	380,00	0,89	BDI 1	1,13	429,40	RA
1.18.8.	Cotação	02	GANGORRA COM 3 LUGARES EM METAL	UNIDADE	1,00	1.600,00	BDI 1	2.028,00	2.028,00	RA
1.18.9.	Cotação	03	CARROSSEL COM VOLANTE EM METAL	UNIDADE	1,00	3.000,00	BDI 1	3.802,50	3.802,50	RA
1.18.10.	Cotação	04	BALANÇO COM 3 LUGARES EM METAL	UNIDADE	1,00	2.300,00	BDI 1	2.915,25	2.915,25	RA
1.18.11.	Cotação	05	ESCORREGADOR EM METAL	UNIDADE	1,00	1.500,00	BDI 1	1.901,25	1.901,25	RA
1.18.12.	Cotação	06	BALANÇO DUPLO ADAPTADO PCD	UNIDADE	1,00	16.300,00	BDI 1	20.660,25	20.660,25	RA
1.19.			ACADEMIA AO AR LIVRE					-	21.178,93	
1.19.1.	SINAPI-I	42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.072,34	BDI 1	2.626,69	2.626,69	RA
1.19.2.	SINAPI-I	42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.677,55	BDI 1	3.393,79	3.393,79	RA
1.19.3.	SINAPI-I	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.747,00	BDI 1	6.016,82	6.016,82	RA
1.19.4.	SINAPI-I	42432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.403,28	BDI 1	3.046,16	3.046,16	RA
1.19.5.	SINAPI-I	42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.251,00	BDI 1	2.853,14	2.853,14	RA
1.19.6.	SINAPI-I	42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.558,05	BDI 1	3.242,33	3.242,33	RA
1.20.			MOBILIÁRIO					-	20.857,17	
1.20.1.	Cotação	07	BANCO 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNIDADE	8,00	730,00	BDI 1	925,28	7.402,24	RA
1.20.2.	Cotação	08	LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA 65 LITROS	UNIDADE	4,00	800,00	BDI 1	1.014,00	4.056,00	RA
1.20.3.	Cotação	09	CONJUNTO MESA E 04 BANQUETAS	UNIDADE	2,00	800,00	BDI 1	1.014,00	2.028,00	RA
1.20.4.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	13,60	427,60	BDI 1	541,98	7.370,93	RA
1.21.			PISOS					-	77.779,15	
1.21.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,96	172,37	BDI 1	218,48	3.486,94	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí										692.652,61
1.21.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	319,36	79,85	BDI 1	101,21	32.322,43	RA
1.21.3.	SINAPI-I	41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	190,00	26,73	BDI 1	33,88	6.437,20	RA
1.21.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	190,00	45,31	BDI 1	57,43	10.911,70	RA
1.21.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	190,00	1,49	BDI 1	1,89	359,10	RA
1.21.6.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	319,36	59,94	BDI 1	75,97	24.261,78	RA
1.22.			PASSEIO					-	47.717,62	
1.22.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,28	172,37	BDI 1	218,48	2.027,49	RA
1.22.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	185,70	79,85	BDI 1	101,21	18.794,70	RA
1.22.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	20,00	162,53	BDI 1	206,01	4.120,20	RA
1.22.4.	SINAPI-I	41679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	93,00	26,73	BDI 1	33,88	3.150,84	RA
1.22.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	93,00	45,31	BDI 1	57,43	5.340,99	RA
1.22.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	93,00	1,49	BDI 1	1,89	175,77	RA
1.22.7.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	185,70	59,94	BDI 1	75,97	14.107,63	RA
1.23.			CANCHA DE BOCHA					-	33.547,44	
1.23.1.	DEINFRA	D 42583	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 24,00X4,00 H= 0,30M	M3	28,80	74,55	0,00%	74,55	2.147,04	RA
1.23.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	56,32	126,25	BDI 1	160,02	9.012,33	RA
1.23.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,00	520,64	BDI 1	659,91	3.959,46	RA
1.23.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,96	150,00	BDI 1	190,13	182,52	RA
1.23.5.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,96	122,76	BDI 1	155,60	149,38	RA
1.23.6.	SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	44,80	54,18	BDI 1	68,67	3.076,42	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí										692.652,61
1.23.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	119,98	4,40	BDI 1	5,58	669,49	RA
1.23.8.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	119,98	38,14	BDI 1	48,34	5.799,83	RA
1.23.9.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	119,98	56,23	BDI 1	71,27	8.550,97	RA
1.24.			CANCHA DE BOCHA - COBERTURA					-	48.040,46	
1.24.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	179,47	45,72	BDI 1	57,95	10.400,29	RA
1.24.2.	DEINFRA	D 42721	ESTRUTURA DE MADEIRA TELHA FIBROCIMENTO	M2	179,47	153,23	0,00%	153,23	27.500,19	RA
1.24.3.	Cotação	10	FECHAMENTO LATERAL EM TOLDO - 24MX1,10M EM 6 PARTES	M2	26,40	303,03	BDI 1	384,09	10.139,98	RA
1.25.			CANCHA DE BOCHA - ESTRUTURA					-	11.617,64	
1.25.1.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,76	2.727,91	BDI 1	3.457,63	2.627,80	RA
1.25.2.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,60	2.727,91	BDI 1	3.457,63	8.989,84	RA
1.26.			CANCHA DE BOCHA - PINTURA					-	6.483,72	
1.26.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	119,98	24,39	BDI 1	30,91	3.708,58	RA
1.26.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,98	2,56	BDI 1	3,24	388,74	RA
1.26.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,98	15,69	BDI 1	19,89	2.386,40	RA
1.27.			PAISAGISMO					-	8.086,95	
1.27.1.	Cotação	11	PLANTIO E FORNECIMENTO DE IPÊ AMARELO ALTURA MÍNIMA DE 1,20M	UNIDADE	3,00	40,00	BDI 1	50,70	152,10	RA
1.27.2.	Cotação	12	PLANTIO E FORNECIMENTO DE IPÊ ROSA ALTURA MÍNIMA DE 1,20M	UNIDADE	3,00	40,00	BDI 1	50,70	152,10	RA
1.27.3.	Cotação	13	PLANTIO E FORNECIMENTO DE JACARANDÁ ALTURA MÍNIMA DE 1,20M	UNIDADE	1,00	40,00	BDI 1	50,70	50,70	RA
1.27.4.	Cotação	14	PLANTIO E FORNECIMENTO DE ÁRVORE CANEÇA DE JARDIM ALTURA	UNIDADE	2,00	40,00	BDI 1	50,70	101,40	RA
1.27.5.	Cotação	15	PLANTIO E FORNECIMENTO DE MANACÁ DA SERRA ALTURA MÍNIMA DE	UNIDADE	5,00	40,00	BDI 1	50,70	253,50	RA
1.27.6.	Cotação	16	PLANTIO E FORNECIMENTO DE AZALEIA	UNIDADE	2,00	25,00	BDI 1	31,69	63,38	RA
1.27.7.	Cotação	17	PLANTIO E FORNECIMENTO DE ALFAZEMA (LAVANDA)	MUDAS	80,00	3,00	BDI 1	3,80	304,00	RA
1.27.8.	Cotação	18	PLANTIO E FORNECIMENTO DE BEIJINHO	MUDAS	45,00	3,50	BDI 1	4,44	199,80	RA
1.27.9.	Cotação	19	PLANTIO E FORNECIMENTO DE GLICÍNIA	UNIDADE	2,00	30,00	BDI 1	38,03	76,06	RA
1.27.10.	Cotação	20	PLANTIO E FORNECIMENTO DE BUXINHOS	UNIDADE	12,00	30,00	BDI 1	38,03	456,36	RA
1.27.11.	Cotação	21	PLANTIO E FORNECIMENTO DE GRAMA SEMPRE VERDE E PÊLO DE URSO	M2	165,00	17,00	BDI 1	21,55	3.555,75	RA
1.27.12.	Cotação	22	APLICAÇÃO DE SUBTRATO NO SOLO	SACO	5,00	35,00	BDI 1	44,36	221,80	RA
1.27.13.	Cotação	23	MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	2.500,00	0,00%	2.500,00	2.500,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública Ibicuí			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Pública Ibicuí	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Pública Ibicuí									692.652,61	
1.28.			PROJETO ELÉTRICO					-	68.224,06	
1.28.1.			CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO	UNIDADE	1,00	68.224,06	0,00%	68.224,06	68.224,06	RA
1.29.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.825,21	
1.29.1.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	1.440,01	BDI 1	1.825,21	1.825,21	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: A112049-2
ART/RRT: 12840218