

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ALAMBRADO PARA QUADRA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTE COM DIÂMETRO DE 2", TRAVESSAS E ESCORAR COM DIÂMETRO 1 1/4	M2		107,34	109,80
sinapi-i	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	76,84	76,84
sinapi-i	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	45,87	45,87
sinapi-i	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	38,12	38,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	18,99	21,47
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0045	417,40	426,08

Composição	02	CAIXA COLETORA - GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UNIDADE		1.336,20	1.386,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,99	21,47
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,43	21,96
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,22	520,64	530,17
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,2	267,28	280,08
SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,1	14,36	14,76
SINAPI-I	43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	1	426,17	426,17

Composição	03	CAIXA COLETORA 90X55cm COM GRELHA DE FERRO 80X50cm	UNIDADE		1.470,10	1.520,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,99	21,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,46	31,29
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	520,64	530,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	27,01	30,64
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	2,6	35,94	35,94
SINAPI-I	549	BARRA DE AÇO CHATO, RETÂNGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M	M	9,8	55,65	55,65
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	28,99	28,99
SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	4,5	86,63	89,61

Data

Responsável Técnico: Arq. Aline Socolovski
 CREA/CAU: A112049-2