

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (TRAÇO EPS) - ESPESSURA 05CM</b>	<b>M2</b>		<b>62,35</b>	<b>64,06</b>
SINAPI-I	3411	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	KG	0,76	35,20	35,20
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,05	528,80	537,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248	27,47	31,30
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	19,00	21,48

Data

Responsável Técnico: Aline Socolovski  
 CREA/CAU: A112049-2