

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	0
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Cabeceiras e Alas para Kit Transposição	MUNICÍPIO / UF	Campos Novos/SC
						BDI1	26,21%
						BDI2	0,00%
						BDI3	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PONTE COMUNIDADE POÇINHOS									
1.			FORMAS						69.175,90
1.1.			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	140,40	40,08	BDI 1	50,56	7.101,43
1.1.1.	SINAPI	100341							RA
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	52,20	28,82	BDI 1	36,37	1.898,51
1.2.			ARMAÇÃO						35.802,70
1.2.1.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,10	18,00	BDI 1	22,72	2.387,87
1.2.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.238,40	13,29	BDI 1	16,77	20.767,97
1.2.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	899,30	11,28	BDI 1	14,24	12.806,03
1.2.4.	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	62,10	10,73	BDI 1	13,54	840,83
1.3.			CONCRETAGEM						23.373,26
1.3.1.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	29,31	631,84	BDI 1	797,45	23.373,26

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC

Local

terça-feira, 20 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
CREA/CAU: 151.177-0
ART/RRT: 0