



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Museu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 28,48%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida									130.744,70	
1.			Reforma					-	130.744,70	
1.1.			Serviços Iniciais					-	1.443,54	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,50* m	M²	3,00	373,53	BDI 1	481,18	1.443,54	RA
1.2.			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS					-	2.813,76	
1.2.1.	SINAPI	88273	Marceneiro (Montagem e Desmontagem Móveis)	H	48,00	25,53	BDI 1	32,89	1.578,72	RA
1.2.2.	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	19,97	BDI 1	25,73	1.235,04	RA
1.3.			Pintura interna					-	22.083,45	
1.3.1.	Composição	02	Lixamento de Parede	M²	560,00	9,53	BDI 1	12,28	6.876,80	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE SILICATO (1 DEMÃO)	M²	560,00	2,97	BDI 1	3,83	2.144,80	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	03	PINTURA COM TINTA MINERAL À BASE DE SILICATO (2 DEMÃOS)	M²	560,00	17,53	BDI 1	22,58	12.644,80	RA
1.3.4.	SINAPI	102227	PINTURA DOS RODAPÉS COM TINTA A ÓLEO EM MADEIRA 3 DEMÃOS	M2	12,75	25,39	BDI 1	32,71	417,05	RA
1.4.			Pintura forro					-	8.098,20	
1.4.1.	Composição	02	Lixamento de Parede	M²	180,00	9,53	BDI 1	12,28	2.210,40	RA
1.4.2.	SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	180,00	25,39	BDI 1	32,71	5.887,80	RA
1.5.			Pintura externa					-	12.645,60	
1.5.1.	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	M2	440,00	1,81	BDI 1	2,33	1.025,20	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE SILICATO (1 DEMÃO)	M²	440,00	2,97	BDI 1	3,83	1.685,20	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	03	PINTURA COM TINTA MINERAL À BASE DE SILICATO	M²	440,00	17,53	BDI 1	22,58	9.935,20	RA
1.6.			Alvenarias e Molduras					-	3.217,96	
1.6.1.	Composição	05	RECUPERAÇÃO DE MOLDURAS COM ARGAMASSA A BASE DE CAL	M³	0,50	403,91	BDI 1	520,32	260,16	RA
1.6.2.	Composição	05	RECUPERAÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA A BASE DE CAL	M³	2,35	403,91	BDI 1	520,32	1.222,75	RA
1.6.3.	Composição	06	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	117,87	11,43	BDI 1	14,72	1.735,05	RA
1.7.			Esquadrias - Janelas					-	18.463,38	
1.7.1.	SINAPI	102193	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m²	87,80	2,14	BDI 1	2,76	242,33	RA
1.7.2.	SINAPI	102200	Aplicação de massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento	M2	8,78	22,99	BDI 1	29,62	260,06	RA
1.7.3.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	8,78	8,25	BDI 1	10,63	93,33	RA
1.7.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	87,80	30,53	BDI 1	39,33	3.453,17	RA
1.7.5.	SINAPI	102158	Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de madeira, fixado com bagueete.	M2	25,60	287,30	BDI 1	370,10	9.474,56	RA
1.7.6.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	25,60	16,54	BDI 1	21,31	545,54	RA
1.7.7.	SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	87,80	25,39	BDI 1	32,71	2.871,94	RA
1.7.8.	Cotação	07	IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA	M2	87,80	13,46	BDI 1	17,34	1.522,45	RA
1.8.			Esquadrias - Portas					-	11.420,36	
1.8.1.	SINAPI	102193	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	M2	98,48	2,14	BDI 1	2,76	271,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Museu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 28,48%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida									130.744,70	
1.8.2.	SINAPI	102200	Aplicação de massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento	M²	19,69	22,99	BDI 1	29,62	583,22	RA
1.8.3.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	19,69	8,25	BDI 1	10,63	209,30	RA
1.8.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	98,48	30,53	BDI 1	39,33	3.873,22	RA
1.8.5.	SINAPI	102158	Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de madeira, fixado com bagueete.	M2	3,97	287,30	BDI 1	370,10	1.469,30	RA
1.8.6.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	3,97	16,54	BDI 1	21,31	84,60	RA
1.8.7.	SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	98,48	25,39	BDI 1	32,71	3.221,28	RA
1.8.8.	Cotação	07	IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA	M2	98,48	13,46	BDI 1	17,34	1.707,64	RA
1.9.			Cobertura					-	42.989,30	
1.9.1.	Composição	08	Revisão de cobertura e estrutura de Telha francesa 5un/m2	M²	230,00	35,34	BDI 1	45,52	10.469,60	RA
1.9.2.	Composição	09	Telhados antigos/retirada/limpeza e pintura	M²	230,00	45,08	BDI 1	58,07	13.356,10	RA
1.9.3.	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	230,00	26,09	BDI 1	33,61	7.730,30	RA
1.9.4.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	230,00	25,13	BDI 1	32,37	7.445,10	RA
1.9.5.	Composição	07	IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA	M²	230,00	13,46	BDI 1	17,34	3.988,20	RA
1.10.			PISO					-	3.859,20	
1.10.1.	Composição	07	IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA	M²	180,00	13,46	BDI 1	17,34	3.121,20	RA
1.10.2.	SINAPI	102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	180,00	3,18	BDI 1	4,10	738,00	RA
1.11.			Acessórios					-	2.738,97	
1.11.1.	Composição	10	RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO	M	2,77	4,36	BDI 1	5,62	15,57	RA
1.11.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	3,00	490,00	BDI 1	631,22	1.893,66	RA
1.11.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,00	107,35	BDI 1	138,29	829,74	RA
1.12.			Serviços Finais					-	970,98	
1.12.1.	SINAPI-I	10848	Placa de inauguração em bronze *35x 50*cm	UN	1,00	753,75	BDI 1	970,98	970,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Museu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida	MUNICÍPIO / UF Campos Novos	BDI 1 28,82%	BDI 2 28,48%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Museu Histórico e Arqueológico Sebastião Paz de Almeida									130.744,70

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos
Local

quarta-feira, 9 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Baby Braga
CREA/CAU: CAU A99707-2
ART/RRT: 0

RECURSO
←