

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²		373,53	0,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	16,08	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,40	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	250,00	0,00
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,11	19,73	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,21	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,13	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	421,28	0,00
COMPOSIÇÃO	02	LIXAMENTO DE PAREDE	M²		9,53	0,00
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1	2,39	0,00
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	22,47	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	20,13	0,00
COMPOSIÇÃO	03	PINTURA COM TINTA MINERAL À BASE DE SILICATO (2 DEMÃOS)	M²		17,53	10,59
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	28,86	0,00
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	22,47	0,00
COTAÇÃO	01	TINTA MINERAL A BASE DE SÍLICA PREMIUM - CORES	16,2L	0,01538	689,00	689,00
COMPOSIÇÃO	04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE SILICATO (1 DEMÃO)	M²		2,97	1,43
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047	28,86	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,012	16,17	0,00
COTAÇÃO	02	FUNDO PREPARADOR MINERAL A BASE DE SÍLICA	18L	0,00625	229,00	229,00
COMPOSIÇÃO	05	RECUPERAÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA A BASE DE CAL	M³		403,91	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	8	16,17	0,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	135,00	0,00
SINAPI-I	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	115	0,92	0,00
COMPOSIÇÃO	06	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²		11,43	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	27,56	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	0,00
COMPOSIÇÃO	07	IMUNIZANTE PARA MADEIRA	M²		14,17	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6	16,17	0,00
SINAPI-I	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,13	34,42	0,00
COMPOSIÇÃO	08	Revisao de cobertura e estrutura de Telha francesa 5un/m2	M²		35,19	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,56	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5	16,17	0,00
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5	11,17	0,00
SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	5	1,55	0,00
COMPOSIÇÃO	09	Telhados antigos/retirada/limpeza e pintura	M²		44,45	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	28,86	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3	16,17	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,92	0,00
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5	22,28	0,00
COMPOSIÇÃO	10	RETIRADA DE CORRIMÃO	M		4,36	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,56	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,1	16,17	0,00
COMPOSIÇÃO	11	PINTURA DE MOLDURAS COM TINTA MINERAL À BASE DE SILICATO	M		7,76	2,61
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	28,86	0,00
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,054	22,47	0,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,02	9,82	0,00
COTAÇÃO	02	FUNDO PREPARADOR MINERAL A BASE DE SÍLICA	18L	0,0016	229,00	229,00
COTAÇÃO	01	TINTA MINERAL A BASE DE SÍLICA PREMIUM - CORES	16,2L	0,00327	689,00	689,00
COMPOSIÇÃO	12	SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA EM ESQUADRIA	M		68,35	0,00
SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	20,31	0,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,90	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	0,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1	20,11	0,00

Data

 Responsável Técnico:
 CREA/CAU: