



Agente Promotor:

Prefeitura Municipal de Campos Novos

Obra:

Pavimentação Asfáltica - Trecho II

Local:

Estrada Municipal 70 - Interior - Campos Novos - SC

Data:

novembro de 2023

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	100,00
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)	9,00
Largura a Pavimentar com Pista (m)	6,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	25,00

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA METALICA (3,00x1,00m) PADRAO	M2	4,50	226,66	26,67%	287,11	1.292,00	42571 - DEINFRA
Sub total do Item							1.292,00	
2	DRENAGEM PLUVIAL							
.1	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica	M	200,00	9,53	26,67%	10,59	2.118,00	SICRO 2003932
Sub total do Item							2.118,00	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	900,00	1,13	26,67%	1,43	1.287,00	SICRO 4011209
.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	180,00	178,84	26,67%	226,54	40.777,20	SICRO 4011279
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	6.300,00	0,79	15,00%	0,91	5.733,00	SICRO 5914389



.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	180,00	209,48	26,67%	265,35	47.763,00	SICRO 4011276
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	5.850,00	0,79	15,00%	0,91	5.323,50	SICRO 5914389
.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,2kg/m²	M2	900,00	5,91	26,67%	7,49	6.741,00	SICRO 4011352
.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	27,00	1,84	15,00%	2,12	57,24	SICRO 5914622
.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X)	M2	600,00	1,34	26,67%	1,69	1.014,00	SICRO 4011353
.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	12,00	1,84	15,00%	2,12	25,44	SICRO 5914622
.10	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,00	1.508,12	26,67%	1.910,34	57.310,20	95995
.11	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³	TxKM	1.875,00	1,27	15,00%	1,46	2.737,50	SICRO 5914612
Sub total do Item							168.769,08	
4	SINALIZAÇÃO							
.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM	M2	30,00	28,89	26,67%	36,59	1.097,70	SICRO 5213400
Sub total do Item							1.097,70	
TOTAL							173.276,78	

Sinapi - SC	mar/22
SICRO - SC	jun/23
%:	15,00%
%:	26,67%



Densidade	Macadame Seco	kg/m ³	1.400,00
	Brita Graduada		1.300,00
	Imprimação		1,20
	Pintura de Ligacao		0,80
	Concreto asfaltico		2,50