



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa II									342.812,12	
1. Praça Pública Rua Marechal Deodoro-ETAPA II									342.812,12	
1.1. Serviços Iniciais									-	7.380,87
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	315,53	946,59	RA
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	4,00	1.274,52	BDI 1	1.608,57	6.434,28	RA
1.2. PARQUINHO									-	13.858,55
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	18,00	15,08	BDI 1	19,03	342,54	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	60,00	0,13	BDI 1	0,16	9,60	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,60	180,69	BDI 1	228,05	820,98	RA
1.2.4.	SINAPI	102704	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	26,00	12,30	BDI 1	15,52	403,52	RA
1.2.5.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	7,50	13,49	BDI 1	17,03	127,73	RA
1.2.6.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20,00	79,19	BDI 1	99,95	1.999,00	RA
1.2.7.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,68	106,93	BDI 1	134,96	91,77	RA
1.2.8.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12,00	135,00	BDI 1	170,38	2.044,56	RA
1.2.9.	Cotação	02	BALANÇO - 3 LUGARES. SENDO 01 INFANTIL	UN	1,00	2.548,00	BDI 2	3.029,83	3.029,83	RA
1.2.10.	Cotação	03	BALANÇO INFANTIL	UN	1,00	65,60	BDI 2	78,00	78,00	RA
1.2.11.	Cotação	04	ESCORREGADOR DE METAL	UN	1,00	1.750,00	BDI 2	2.080,93	2.080,93	RA
1.2.12.	Cotação	05	GANGORRA DUPLA DE METAL	UN	1,00	1.700,00	BDI 2	2.021,47	2.021,47	RA
1.2.13.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	320,35	BDI 1	404,31	808,62	RA
1.3. PASSEIO INTERNO									-	41.865,52
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,60	180,69	BDI 1	228,05	4.469,78	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa II									342.812,12	
1.3.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	392,03	75,58	BDI 1	95,39	37.395,74	RA
1.4.			PISTA PARA CAMINHADA					-	36.843,41	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	17,25	180,69	BDI 1	228,05	3.933,86	RA
1.4.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	345,00	75,58	BDI 1	95,39	32.909,55	RA
1.5.			BANCOS EM CONCRETO PARQUINHO					-	26.184,29	
1.5.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,94	95,34	BDI 1	120,33	7.212,58	RA
1.5.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,23	522,63	BDI 1	659,61	9.386,25	RA
1.5.3.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,15	14,15	BDI 1	17,86	2.931,72	RA
1.5.4.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	3,60	13,49	BDI 1	17,03	61,31	RA
1.5.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,00	22,30	BDI 1	28,14	253,26	RA
1.5.6.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,68	106,93	BDI 1	134,96	226,73	RA
1.5.7.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	2,40	100,51	BDI 1	126,85	304,44	RA
1.5.8.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	75,00	61,36	BDI 1	77,44	5.808,00	RA
1.6.			PAISAGISMO					-	6.135,71	
1.6.1.	Cotação	06	SUBSTRATO	SACAS	5,00	35,00	BDI 2	41,62	208,10	RA
1.6.2.	Cotação	07	GRAMA SÃO CARLOS/ SEMPRE VERDE	M2	247,12	17,00	BDI 2	20,21	4.994,30	RA
1.6.3.	Cotação	08	JACARANDÁ	UN	2,00	40,00	BDI 2	47,56	95,12	RA
1.6.4.	Cotação	09	IPÊ AMARELO	UN	2,00	40,00	BDI 2	47,56	95,12	RA
1.6.5.	Cotação	10	IPÊ ROSA	UN	3,00	40,00	BDI 2	47,56	142,68	RA
1.6.6.	Cotação	11	GLICÍNIA	UN	4,00	30,00	BDI 2	35,67	142,68	RA
1.6.7.	Cotação	12	AZALEIA	UN	7,00	25,00	BDI 2	29,73	208,11	RA
1.6.8.	Cotação	13	IMPATIENS	MUDAS	60,00	3,50	BDI 2	4,16	249,60	RA
1.7.			BANCOS EM CONCRETO					-	30.266,40	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa II									342.812,12	
1.7.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	98,05	95,34	BDI 1	120,33	11.798,36	RA
1.7.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,35	522,63	BDI 1	659,61	7.486,57	RA
1.7.3.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,66	14,15	BDI 1	17,86	2.958,69	RA
1.7.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	103,60	61,36	BDI 1	77,44	8.022,78	RA
1.8.			MOBILIÁRIO						22.188,92	
1.8.1.	DEINFRA	D 42859	BANCO DE CONCRETO (45CM X 1,00)	M	5,00	328,17	0,00%	328,17	1.640,85	RA
1.8.2.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	15,00	531,50	BDI 1	670,81	10.062,15	RA
1.8.3.	Cotação	14	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS 67L COM SUPORTE	UN	6,00	853,10	BDI 2	1.014,42	6.086,52	RA
1.8.4.	Cotação	15	BICICLETÁRIO DE CHÃO PARA 03 BICICLETAS EM METAL	UN	2,00	249,89	BDI 2	297,14	594,28	RA
1.8.5.	Cotação	16	CONJUNTO MESA E 04 BANQUETAS EM CONCRETO	UN	4,00	800,00	BDI 2	951,28	3.805,12	RA
1.9.			OBS: 07 POSTES PELO CINCATARINA							
1.10.			ILUMINAÇÃO						50.326,94	
1.10.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	25,00	77,34	BDI 1	97,61	2.440,25	RA
1.10.2.	SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	25,00	5,44	BDI 1	6,87	171,75	RA
1.10.3.	Cotação	17	CONECTOR CUNHA P/ HASTE DE ATERRAMENTO	UN	25,00	12,33	BDI 2	14,66	366,50	RA
1.10.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	87,12	44,17	BDI 1	55,75	4.856,94	RA
1.10.5.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	80,00	9,88	BDI 1	12,47	997,60	RA
1.10.6.	Cotação	19	FITA DE SINALIZAÇÃO CUIDADO ELETRICIDADE	M	363,00	2,60	BDI 1	3,28	1.190,64	RA
1.10.7.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	60,00	101,01	BDI 1	127,48	7.648,80	RA
1.10.8.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	100,00	9,80	BDI 1	12,37	1.237,00	RA
1.10.9.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	323,00	8,05	BDI 1	10,16	3.281,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa II									342.812,12	
1.10.10.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	11,46	BDI 1	14,46	578,40	RA
1.10.11.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	9,54	BDI 1	12,04	481,60	RA
1.10.12.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	225,00	9,60	BDI 1	12,12	2.727,00	RA
1.10.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,00	6,83	BDI 1	8,62	1.267,14	RA
1.10.14.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	3,47	BDI 1	4,38	547,50	RA
1.10.15.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	294,24	BDI 1	371,36	5.570,40	RA
1.10.16.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,52	522,63	BDI 1	659,61	1.662,22	RA
1.10.17.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	7,00	98,22	BDI 1	123,96	867,72	RA
1.10.18.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	25,00	128,46	BDI 1	162,13	4.053,25	RA
1.10.19.	Cotação	18	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PADRÃO CELESC ENERGIA 300X300 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	227,00	BDI 1	286,50	7.162,50	RA
1.10.20.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	38,36	BDI 1	48,41	48,41	RA
1.10.21.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	575,62	BDI 1	726,49	726,49	RA
1.10.22.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,47	BDI 1	17,00	17,00	RA
1.10.23.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,38	BDI 1	14,36	43,08	RA
1.10.24.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,09	BDI 1	83,41	83,41	RA
1.10.25.	Cotação	20	REFLETOR LED 200W - BIVOLT - LUZ BRANCA	UN	23,00	47,40	BDI 1	59,82	1.375,86	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa II									342.812,12	
1.10.26.	Cotação	21	LUMINARIA BALIZADOR DE PISO - 18W - IP67 - BRANCO QUENTE	UN	4,00	182,99	BDI 1	230,95	923,80	RA
1.11.			PASSEIO PÚBLICO					-	22.960,39	
1.11.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,75	180,69	BDI 1	228,05	2.451,54	RA
1.11.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	215,00	75,58	BDI 1	95,39	20.508,85	RA
1.12.			ARQUIBANCADA					-	8.512,46	
1.12.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	220,00	7,97	BDI 1	10,06	2.213,20	RA
1.12.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	418,00	11,94	BDI 1	15,07	6.299,26	RA
1.13.			QUADRA DE VÓLEI					-	13.809,10	
1.13.1.	SINAPI	D 42872	REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO COM ESTRUTURA	M2	135,00	18,06	0,00%	18,06	2.438,10	RA
1.13.2.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	110,00	77,51	BDI 1	97,83	10.761,30	RA
1.13.3.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	27,33	BDI 1	34,49	344,90	RA
1.13.4.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	20,98	BDI 1	26,48	264,80	RA
1.14.			CAMPO DE FUTEBOL					-	39.599,78	
1.14.1.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,88	522,63	BDI 1	659,61	1.899,68	RA
1.14.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,66	79,63	BDI 1	100,50	669,33	RA
1.14.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,91	48,28	BDI 1	60,93	177,31	RA
1.14.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8,00	294,24	BDI 1	371,36	2.970,88	RA
1.14.5.	SINAPI-I	37712	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	M2	275,00	91,64	BDI 1	115,66	31.806,50	RA
1.14.6.	COMPOSIÇÃO	003	TRANSPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM MUNCK	H	8,00	205,62	BDI 1	259,51	2.076,08	RA
1.15.			FECHAMENTO PRAÇA					-	21.928,47	
1.15.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	93,00	186,82	BDI 1	235,79	21.928,47	RA
1.16.			SERVIÇOS FINAIS					-	951,31	
1.16.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	BDI 1	951,31	951,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Pública da Rua Marechal Deodoro -ETAPA II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa II	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 18,91%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Etapa II									342.812,12

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local
quinta-feira, 30 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: A112049-2
ART/RRT: 13732355

RECURSO
←