



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1. EXECUÇÃO DE OBRA									586.460,29	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS									-	
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DA AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO									667,50	RA
1.1.1.	DEINFRA	42571	PLACA DE OBRA EM CHAPA DA AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	2,50	267,00	0,00%	267,00	667,50	RA
1.1.2.	DEINFRA	42566	ABRIGO PROVISÓRIO PARA MATERIAIS (EM PINUS E TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO)	-	6,00	1.176,07	BDI 1	1.495,26	8.971,56	RA
1.1.3.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DE OBRA	M	19,01	6,23	0,00%	6,23	118,43	RA
1.2. FUNDAÇÕES - SAPATAS E BROCAS									-	
1.2.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	32,01	6,28	BDI 1	7,98	255,44	RA
1.2.2.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	27,27	13,72	BDI 1	17,44	475,59	RA
1.2.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,55	427,26	BDI 1	543,22	298,77	RA
1.2.4.	DEINFRA	40209	FORMA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM	M2	17,60	101,96	0,00%	101,96	1.794,50	RA
1.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,73	19,52	BDI 1	24,82	142,22	RA
1.2.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE SAPATA - AÇO VERGALHÃO 6,30MM - FORNECIMENTO E ARMAÇÃO.	KG	90,37	17,56	BDI 1	22,33	2.017,96	RA
1.2.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,74	750,20	BDI 1	953,80	4.521,01	RA
1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO									-	
1.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	50,70	50,46	BDI 1	64,15	3.252,41	RA
1.3.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	117,81	30,99	BDI 1	39,40	4.641,71	RA
1.3.3.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	16,80	126,23	BDI 1	160,49	2.696,23	RA
1.4. PILARES									-	
1.4.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,39	91,42	BDI 1	116,23	4.810,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,53	13,86	BDI 1	17,62	802,24	RA
1.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,12	10,92	BDI 1	13,88	1.958,75	RA
1.4.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,70	9,19	BDI 1	11,68	346,90	RA
1.4.5.	Composição	01	CONCRETAGEM DE PILARES, FcK 30MPA, MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,55	645,17	BDI 1	820,27	2.091,69	RA
1.5.			VIGAS BALDRAME - TÉRREO					-	7.126,23	
1.5.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,32	13,86	BDI 1	17,62	622,34	RA
1.5.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,15	17,56	BDI 1	22,33	226,65	RA
1.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,42	12,22	BDI 1	15,54	690,29	RA
1.5.4.	Composição	02	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30MPA, PARA VIGAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,28	711,22	BDI 1	904,25	2.061,69	RA
1.5.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,51	93,96	BDI 1	119,46	3.525,26	RA
1.6.			VIGAS COBERTURA					-	13.156,37	
1.6.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,55	13,86	BDI 1	17,62	538,29	RA
1.6.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,16	17,56	BDI 1	22,33	226,87	RA
1.6.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,42	12,22	BDI 1	15,54	690,29	RA
1.6.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,76	9,19	BDI 1	11,68	195,76	RA
1.6.5.	Composição	02	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30MPA, PARA VIGAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,16	711,22	BDI 1	904,25	1.953,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.6.6.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,35	232,24	BDI 1	295,27	9.551,98	RA
1.7.			LAJES					-	4.820,13	
1.7.1.	Composição	03	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 150 KG/M2, VAO ATE 6,00 M	M2	10,12	198,78	BDI 1	252,73	2.557,63	RA
1.7.2.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	5,83	55,98	BDI 1	71,17	414,92	RA
1.7.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,66	12,54	BDI 1	15,94	185,86	RA
1.7.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,88	13,34	BDI 1	16,96	269,32	RA
1.7.5.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,40	15,23	BDI 1	19,36	162,62	RA
1.7.6.	COMPOSIÇÃO	02	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30MPA, PARA VIGAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,36	711,22	BDI 1	904,25	1.229,78	RA
1.8.			VERGA E CONTRA-VERGA					-	9.419,48	
1.8.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	75,47	BDI 1	95,95	1.535,20	RA
1.8.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,40	95,94	BDI 1	121,98	2.976,31	RA
1.8.3.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,70	94,53	BDI 1	120,19	564,89	RA
1.8.4.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,00	73,53	BDI 1	93,49	1.495,84	RA
1.8.5.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,40	91,78	BDI 1	116,69	2.847,24	RA
1.9.			FECHAMENTOS					-	60.599,66	
1.9.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	116,93	89,51	BDI 1	113,80	13.306,63	RA
1.9.2.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,25	114,81	BDI 1	145,97	1.350,22	RA
1.9.3.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	325,72	110,94	BDI 1	141,05	45.942,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.10.			PISO					-	89.649,61	
1.10.1.	Composição	04	PISO EM CONCRETO ARMADO BOMBEADO - FCK 25 - IMPERMEABILIZADO - (ESPESSURA 6 CM) (MALHA DE AÇO 4,2MM 15X15 CM)	M2	43,40	53,98	BDI 1	68,63	2.978,54	RA
1.10.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,17	224,16	BDI 1	285,00	618,45	RA
1.10.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	313,52	51,58	BDI 1	65,58	20.560,64	RA
1.10.4.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	334,95	133,76	BDI 1	170,06	56.961,60	RA
1.10.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	227,70	7,64	BDI 1	9,71	2.210,97	RA
1.10.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, OU SIMILAR (LARGURA PAREDE +1,5CM, ESPESSURA 2 CM)	M	47,10	105,53	BDI 1	134,17	6.319,41	RA
1.11.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	76.223,88	
1.11.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	252,36	8,01	BDI 1	10,18	2.569,02	RA
1.11.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	126,18	53,62	BDI 1	68,17	8.601,69	RA
1.11.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	126,18	39,40	BDI 1	50,09	6.320,36	RA
1.11.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	163,52	76,09	BDI 1	96,74	15.818,92	RA
1.11.5.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	34,63	161,11	BDI 1	204,84	7.093,61	RA
1.11.6.	SINAPI	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	16,62	63,85	BDI 1	81,18	1.349,21	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.11.7.	SINAPI	95305	TEXTURA JATEADA APLICADA EM PAREDES EXTERNAS.	M2	317,23	12,93	BDI 1	16,44	5.215,26	RA
1.11.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	319,84	3,54	BDI 1	4,50	1.439,28	RA
1.11.9.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	332,08	2,97	BDI 1	3,78	1.255,26	RA
1.11.10.	Composição	17	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS	M2	319,84	40,37	BDI 1	51,33	16.417,39	RA
1.11.11.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	651,92	12,24	BDI 1	15,56	10.143,88	RA
1.12.			FORRO					-	49.355,72	
1.12.1.	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	298,12	126,32	BDI 1	160,60	47.878,07	RA
1.12.2.	Composição	05	FORRO EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	8,59	84,16	BDI 1	107,00	919,13	RA
1.12.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	8,59	32,14	BDI 1	40,86	350,99	RA
1.12.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,59	14,52	BDI 1	18,46	158,57	RA
1.12.5.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,59	4,48	BDI 1	5,70	48,96	RA
1.13.			COBERTURA					-	11.757,10	
1.13.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	100,00	46,58	BDI 1	59,22	5.922,00	RA
1.13.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,60	84,06	BDI 1	106,87	5.835,10	RA
1.14.			ESQUADRIAS					-	62.059,89	
1.14.1.	Cotação	03	PORTA LAQUEADA SEMISSOLIDA LISA (2100x900x35) COMPLETA COM BATEDENTES, ALIZARES, DOBRADIÇA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	16,00	1.067,63	BDI 1	1.357,38	21.718,08	RA
1.14.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER (3 FOLHAS) ALUMINIO BRANCO 32MM E VIDRO LISO INCOLOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	8,61	717,45	BDI 1	912,17	7.853,78	RA
1.14.3.	SINAPI	94569	JANELA MAXIM-AR, ALUMINIO PRETO 32 MM E VIDRO LISO INCOLOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1,20	819,86	BDI 1	1.042,37	1.250,84	RA
1.14.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00	427,75	BDI 1	543,84	3.806,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.14.5.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	2,50	423,67	BDI 1	538,65	1.346,63	RA
1.14.6.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	14,00	611,15	BDI 1	777,02	10.878,28	RA
1.14.7.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,60	717,45	BDI 1	912,17	6.020,32	RA
1.14.8.	Composição	07	BRISE EM MADEIRA ENVERNIZADA (TABUA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 15X2CM) INSTALADOS VERTICALMENTE A CADA 20 CM.	M2	11,00	269,49	BDI 1	342,63	3.768,93	RA
1.14.9.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,38	1.260,35	BDI 1	1.602,41	5.416,15	RA
1.15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	53.682,72	
1.15.1.	Composição	08	LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR 62X62CM (48W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	49,00	171,41	BDI 1	217,93	10.678,57	RA
1.15.2.	Composição	09	LUMINARIA DE TETO PLAFON EMBUTIR, LED 10 W POTENCIA MÁXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	46,90	BDI 1	59,63	238,52	RA
1.15.3.	Composição	15	LUMINÁRIA REFLETORA - LUZ BRANCA (50W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00	51,57	BDI 1	65,57	65,57	RA
1.15.4.	Composição	10	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P +T (10A/250V), INCLUSIVE RASCO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELÉTRODUTO, CAIXA ELÉTRICA E TOMADA.	UND	87,00	128,84	BDI 1	163,81	14.251,47	RA
1.15.5.	Composição	11	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSIVE RASCO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELÉTRODUTO, CAIXA ELÉTRICA E INTERRUPTOR.	UND	19,00	127,28	BDI 1	161,82	3.074,58	RA
1.15.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	362,00	2,82	BDI 1	3,59	1.299,58	RA
1.15.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	678,00	4,03	BDI 1	5,12	3.471,36	RA
1.15.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	852,00	6,19	BDI 1	7,87	6.705,24	RA
1.15.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,00	8,61	BDI 1	10,95	941,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.15.10.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,00	14,77	BDI 1	18,78	1.427,28	RA
1.15.11.	Composição	18	(Código não identificado nas referências)	-	659,00	7,87	BDI 1	10,01	6.596,59	RA
1.15.12.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.816,50	BDI 1	2.309,50	2.309,50	RA
1.15.13.	SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	1.002,92	BDI 1	1.275,11	1.275,11	RA
1.15.14.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	177,09	BDI 1	225,15	225,15	RA
1.15.15.	SINAPI-I	3380	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00 COM CONEXÕES	UN	1,00	62,00	BDI 1	78,83	78,83	RA
1.15.16.	Composição	12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, PVC, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	1,00	353,87	BDI 1	449,91	449,91	RA
1.15.17.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	40,76	BDI 1	51,82	51,82	RA
1.15.18.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,19	BDI 1	14,23	42,69	RA
1.15.19.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,86	BDI 1	15,08	90,48	RA
1.15.20.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,22	BDI 1	72,75	145,50	RA
1.15.21.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	21,33	BDI 1	27,12	54,24	RA
1.15.22.	SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1,00	69,30	BDI 1	88,11	88,11	RA
1.15.23.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	95,11	BDI 1	120,92	120,92	RA
1.16.			REDE DE LÓGICA					-	9.530,99	
1.16.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00	49,43	BDI 1	62,85	1.508,40	RA
1.16.2.	DEINFRA	40025	CABO UTP - 4P CATAGORIA 6E	M	596,00	10,63	0,00%	10,63	6.335,48	RA
1.16.3.	Composição	13	RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - INCLUINDO ELETRODUTO E CAIXA RETANGULAR 4x2"	UND.	6,00	91,53	BDI 1	116,37	698,22	RA
1.16.4.	Cotação	02	RACK PAREDE 12U P570 19"	UND	1,00	777,80	BDI 1	988,89	988,89	RA
1.17.			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					-	32.334,38	
1.17.1.	Composição	14	VASO SANITÁRIO SIFONADO (PADRÃO ALTO) - COMPLETO COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	5,00	675,84	BDI 1	859,26	4.296,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.17.2.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	51,95	BDI 1	66,05	330,25	RA
1.17.3.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	60,68	BDI 1	77,15	771,50	RA
1.17.4.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10,00	51,95	BDI 1	66,05	660,50	RA
1.17.5.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50x60 CM, INCL. SAIA E RODAPIA C/ 10CM, CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UN	10,00	666,78	BDI 1	847,74	8.477,40	RA
1.17.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 x 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA INCL. SAIA E RODAPIA C/ 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	755,84	BDI 1	960,97	960,97	RA
1.17.7.	SINAPI-I	11688	TANQUE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00	442,34	BDI 1	562,39	562,39	RA
1.17.8.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	343,35	BDI 1	436,54	4.365,40	RA
1.17.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	362,61	BDI 1	461,02	4.610,20	RA
1.17.10.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	375,43	BDI 1	477,32	4.773,20	RA
1.17.11.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,00	148,02	BDI 1	188,19	188,19	RA
1.17.12.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	2,00	69,99	BDI 1	88,99	177,98	RA
1.17.13.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	169,90	BDI 1	216,01	2.160,10	RA
1.18.			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	4.141,53	
1.18.1.	SINAPI	102607	TANQUE SLIM DE POLIETILENO - RESERVATÓRIO 600 LITROS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	1,00	406,88	BDI 1	517,31	517,31	RA
1.18.2.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM LAJE PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	2,00	19,21	BDI 1	24,42	48,84	RA
1.18.3.	SINAPI	91788	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIMAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO.	-	6,00	44,61	BDI 1	56,72	340,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.18.4.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	80,60	25,10	BDI 1	31,91	2.571,95	RA
1.18.5.	SINAPI	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	521,56	BDI 1	663,11	663,11	RA
1.19.			SISTEMA HIDROSSANITÁRIO					-	18.903,17	
1.19.1.	SINAPI	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	415,03	BDI 1	527,67	527,67	RA
1.19.2.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	5,00	516,98	BDI 1	657,29	3.286,45	RA
1.19.3.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	8,00	596,38	BDI 1	758,24	6.065,92	RA
1.19.4.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,00	5,50	BDI 1	6,99	188,73	RA
1.19.5.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	10,76	BDI 1	13,68	82,08	RA
1.19.6.	DEINFRA	102623	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA 20MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1.108,18	0,00%	1.108,18	1.108,18	RA
1.19.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,00	35,84	BDI 1	45,57	2.643,06	RA
1.19.8.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,00	12,21	BDI 1	15,52	372,48	RA
-	SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	-	5,82	BDI 1	7,40	-	RA
1.19.9.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	6,00	526,03	BDI 1	668,79	4.012,74	RA
1.19.10.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	185,93	BDI 1	236,39	236,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.19.11.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	136,01	BDI 1	172,92	172,92	RA
1.19.12.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	162,46	BDI 1	206,55	206,55	RA
-	SINAPI-I	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	-	922,11	BDI 1	1.172,37	-	RA
1.20.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					-	448,91	
-	SINAPI	91785	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	m	32,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.20.1.	SINAPI	92867	CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM SPLIT	UN	11,00	32,10	BDI 1	40,81	448,91	RA
1.21.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL					-	378,21	
1.21.1.	SINAPI	100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	3,50	18,03	BDI 1	22,92	80,22	RA
1.21.2.	SINAPI	96837	JOELHO 90 GRAUS, PEX DN16, FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	18,96	BDI 1	24,11	120,55	RA
1.21.3.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	41,79	BDI 1	53,13	106,26	RA
1.21.4.	SINAPI	104356	VENTILAÇÃO PERMANENTE 100MM (INCLUE GRADE DE ACABAMENTO)	UN	2,00	27,99	BDI 1	35,59	71,18	RA
1.22.			SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	1.183,98	
1.22.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	39,71	BDI 1	50,49	201,96	RA
1.22.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	180,62	BDI 1	229,64	688,92	RA
1.22.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	23,05	BDI 1	29,31	293,10	RA
1.23.			PASSEIO PÚBLICO					-	37.996,59	
1.23.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	180,00	0,66	BDI 1	0,84	151,20	RA
1.23.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	9,00	224,16	BDI 1	285,00	2.565,00	RA
1.23.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	180,00	87,79	BDI 1	111,62	20.091,60	RA
1.23.4.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO (ALERTA OU DIRECIONAL) 33X33X2,5CM NA COR PRETA	UN	10,40	11,52	BDI 1	14,65	152,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - MORADA DO SOL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL	MUNICÍPIO / UF Campos Novos/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 27,14%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA, REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UBS MORADA DO SOL									586.460,29	
1.23.5.	SINAPI	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3,95	2.994,09	BDI 1	3.806,69	15.036,43	RA
1.24.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.828,07	
1.24.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	BDI 1	958,32	958,32	RA
1.24.2.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	25,00	90,29	BDI 1	114,79	2.869,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local
sexta-feira, 14 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: CAU: A112049-2
ART/RRT: 14401807