



Agente Promotor:

Prefeitura Municipal de Campos Novos

Obra:

Pavimentação Asfáltica em Trecho I do Acesso ao Guarani

Local:

Estrada Municipal 70 - Interior - Campos Novos - SC

Data:

mai/24

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	1.316,00
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)	9,00
Largura a Pavimentar com Pista (m)	6,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA METALICA (3,00x1,00m) PADRAO	M2	3,00	226,66	26,67%	287,11	861,33	42571 - DEINFRA
.2	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM COM FITA ZEBRADA - NOS PONTOS DE DRENAGEM	UND	132,00	62,90	26,67%	79,68	10.517,16	13244
.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DMT DE 600 A 800M	M3	6.726,16	5,19	26,67%	6,57	44.218,94	SICRO 5502164
.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12.828,66	6,86	26,67%	8,69	111.475,44	96385
Sub total do Item							167.072,87	
2	DRENAGEM PLUVIAL							
.1	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS	M	120,00	10,19	26,67%	12,91	1.548,92	SICRO 1600404
.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	216,00	7,03	26,67%	8,90	1.923,46	SICRO 4805757
.3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	9,00	127,15	26,67%	161,06	1.449,55	SICRO 0903845
.4	TUBO DE CONCRETO PA1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	24,00	188,64	26,67%	238,95	5.734,81	SICRO 2003869

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855

www.amplasc.org.br



.5	TUBO DE CONCRETO PA1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	132,00	248,87	26,67%	315,24	41.612,16	SICRO 2003822
.6	TUBO DE CONCRETO PA1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	24,00	365,96	26,67%	463,56	11.125,48	SICRO 2003826
.7	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	152,93	17,00	26,67%	21,53	3.293,16	SICRO 4815671
.8	SARJETA TRAPEZOIDAL SEM REVESTIMENTO - SZT 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M	2.632,00	9,76	26,67%	12,36	32.539,39	SICRO 2003932
.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM, EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS	UND	4,00	1.980,90	26,67%	2.509,21	10.036,82	COMPOSIÇÃO
Sub total do Item							109.263,75	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	11.844,00	1,15	26,67%	1,46	17.253,21	SICRO 4011209
.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	2.368,80	141,34	26,67%	179,04	424.099,00	SICRO 4011279
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	99.489,60	0,78	15,00%	0,90	89.242,17	SICRO 5914389
.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE E=20CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	2.368,80	172,36	26,67%	218,33	517.176,34	SICRO 4011276
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	92.383,20	0,78	15,00%	0,90	82.867,73	SICRO 5914389
.6	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30 TAXA de 1,2kg/m²	KG	14.212,80	3,25	26,67%	4,12	58.510,90	ANP 001
.7	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,2kg/m²	M2	11.844,00	0,40	26,67%	0,51	6.001,12	SICRO 4011352
.8	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	426,38	1,77	15,00%	2,04	867,90	SICRO 5914622
.9	AQUISIÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X)	KG	9.475,20	7,03	26,67%	8,90	84.375,72	ANP 002
.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,40l/m² (2X)	M2	7.896,00	0,28	26,67%	0,35	2.800,52	SICRO 4011353
.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR EM RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	189,50	1,77	15,00%	2,04	385,74	SICRO 5914622
.12	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	394,80	1.408,12	26,67%	1.783,67	704.191,18	95995



.13	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMINA DE 6M³	TxKM	29.610,00	1,23	15,00%	1,41	41.883,35	SICRO 5914612
Sub total do Item							2.029.654,88	
4	SINALIZAÇÃO							
.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4MM	M2	394,80	29,99	26,67%	37,99	14.997,79	SICRO 5213400
Sub total do Item							14.997,79	
TOTAL							2.320.989,29	

Sinapi - SC	fev/24
SICRO - SC	out/23
%:	15,00%
%:	26,67%