



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Obra:

CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO - CEIM A CAMINHO DO FUTURO

Área:

87,18 m<sup>2</sup>

Local:

AVENIDA CORAÇÃO DE MARIA, 979 , BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

Data:

junho-24

### ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>							
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. ( 2,40x1,25M)	M2	3,00	310,18	27,00%	393,93	1.181,79	103689
.2	PROJETO ESTRUTURAL ( Estruturas Metálicas e pré-moldadas)	M2	87,18	11,00	27,00%	13,97	1.217,90	MERCADO LOCAL
<b>Sub total do Item</b>							<b>2.399,69</b>	
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA AOVEOLAR</b>							
.1	PERFIL EM AÇO MULTIPERFIL "H"	UN	5,00	199,67	27,00%	253,58	1.267,90	COTAÇÃO 02
.2	PERFIL EM AÇO TIPO "U" COM PINGADEIRA	UN	14,00	79,67	27,00%	101,18	1.416,53	COTAÇÃO 03
.3	PERFIL EM AÇO TUBULAR QUADRADO 40x40 MM	UN	6,00	255,33	27,00%	324,27	1.945,61	COTAÇÃO 04
.4	PERFIL EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30x40 MM	UN	20,00	131,33	27,00%	166,79	3.335,78	COTAÇÃO 05
.5	PERFIL EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 20x30 MM	UN	20,00	86,43	27,00%	109,77	2.195,32	COTAÇÃO 06
.6	PARAFUSO TIPO "TRACK"	UN	750,00	0,40	27,00%	0,51	381,00	COTAÇÃO 07
.7	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	85,00	1,84	27,00%	2,34	198,63	COTAÇÃO 08
<b>Sub total do Item</b>							<b>10.740,78</b>	
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>							
.1	TINTA EPOXÍDICA PREMIUM PARA APLICAÇÃO EM PERFIL METÁLICO	L	15,00	78,48	27,00%	99,67	1.495,04	SINAPI - I 7304
<b>Sub total do Item</b>							<b>1.495,04</b>	



6								
<b>COBERTURA</b>								
.1	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO (6000x2100 MM) - E=6MM	UN	9,00	1.194,33	27,00%	1.516,80	13.651,19	COTAÇÃO01
.2	COLA PU 40	UN	15,00	38,15	27,00%	48,45	726,76	COTAÇÃO 09
.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	59,86	27,00%	76,02	760,22	94227
.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	25,56	27,00%	32,46	649,22	89578
<b>Sub total do Item</b>							<b>15.787,40</b>	
7								
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
.1	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E COBERTURA	M2	96,80	119,03	27,00%	151,17	14.633,07	COMPOSIÇÃO 001
.2	REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	UN	1,00	364,65	27,00%	463,11	463,11	COMPOSIÇÃO 002
.3	LIMPEZA DE OBRA	M2	87,18	1,81	27,00%	2,30	200,40	99814
<b>Sub total do Item</b>							<b>15.296,58</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>45.719,49</b>	
<b>SINAPI - SC</b>								
Data: mai/24								
BDI %: 27,00%								