



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Obra:

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO COBERTO - CRECHE JUBILEU DE PRATA

Área:

114,39 m²

Local:

RUA JUVELINO FERNANDES DA SILVA, 290, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

Data:

junho-24

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 5 UTILIZAÇÕES.	M	43,20	17,12	27,00%	21,74	939,16	99059
.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (2,40x1,25M)	M2	3,00	310,18	27,00%	393,93	1.181,79	103689
.3	PROJETO ESTRUTURAL (Estruturas metálicas e pré-moldadas)	M2	114,39	11,00	27,00%	13,97	1.598,03	MERCADO LOCAL
Sub total do Item							3.718,98	
2	MOVIMENTOS DE TERRA							
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	8,00	135,48	27,00%	172,06	1.376,48	96522
.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	5,00	24,59	27,00%	31,23	156,15	93382
Sub total do Item							1.532,62	
3	ESTRUTURA							
.1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA							
.1.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,25	12,47	27,00%	15,84	1.651,00	104919
.1.2	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,00	808,44	27,00%	1.026,72	4.106,88	96558



.1.3	(PILAR) PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	M3	2,30	3.138,20	27,00%	3.985,51	9.166,68	97735
.1.4	CABO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8")	KG	14,30	86,84	27,00%	110,29	1.577,10	41954 - I
Sub total do Item							16.501,66	
4	IMPERMEABILIZAÇÕES							
.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	4,00	37,04	27,00%	47,04	188,16	98557
Sub total do Item							188,16	
5	PAVIMENTAÇÃO							
.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,95	217,22	27,00%	275,87	1.365,55	96622
.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	114,39	2,18	27,00%	2,77	316,70	100576
.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,90	91,59	27,00%	116,32	13.248,77	94995
Sub total do Item							14.931,02	
6	COBERTURA							
.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UNI.	4,00	2.180,45	27,00%	2.769,17	11.076,69	92616
.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	114,39	58,52	27,00%	74,32	8.501,51	92580
.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	114,39	181,23	27,00%	230,16	26.328,24	94216
.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,60	59,86	27,00%	76,02	1.870,15	94227
Sub total do Item							47.776,59	



7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
.1	LIMPEZA DE OBRA	M2	114,39	1,81	27,00%	2,30	262,95	99814
Sub total do Item							262,95	
TOTAL GERAL							84.911,97	
SINAPI - SC								
							Data:	mai/23
							BDI %:	27,00%