



OBRA:	7 - Reforma do Ginásio de Esportes da EBM Santa Júlia Billiard
ENDEREÇO:	Av. Sagrado Coração de Maria, N. Sra Aparecida - Campos Novos - SC

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	20,97%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 07/2024, Composição Própria 07/2024, Composição Própria 06/2024, Composição Própria 10/2020, Composição Própria 07/2019, Composição Própria 04/2024, Composição Própria 06/2022, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Cotação 03/2024, SINAPI/SC 10/2022, Composição Própria 08/2023, Cotação 05/2024, Cotação 07/2024, Composição Própria 12/2023,
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Volmar Viníciu Canônica - CREA 151177-0

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							1.145,43
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,00	315,62	20,97	381,81	1.145,43
2	COBERTURA							33.953,38
2.1	Fechamento lateral com telha metálica trapezoidal de aço zincado com estrutura de fixação - ref SINAPI 94213 e ref SINAPI 92580	C.P. 2752401162951 - Composição Própria 07/2024	m²	125,04	129,99	20,97	157,25	19.662,54
2.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89512 - SINAPI/SC 07/2024	M	38,00	45,60	20,97	55,16	2.096,08
2.3	Ralo grelha tipo Abacaxi para calhas - 100mm - fornecimento e instalação- SINAPI 99635 (amunesc)	C.P. 1312205135517 - Composição Própria 07/2024	UN	3,00	90,27	20,97	109,20	327,60



2.4	Revisão da cobertura de telha fibrocimento 6mm (ref. deinfra 42745)	C.P. 1652407171276 - Composição Própria_06/2024	M2	135,81	8,72	20,97	10,55	1.432,80
2.5	Revisão de telhamento com telha trapezoidal de aço galvanume 40 E = 0,5 mm	C.P. 165201281467 - Composição Própria_10/2020	M2	842,16	10,24	20,97	12,39	10.434,36
3	PORTAS EXTERNAS							18.283,59
3.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	20,00	10,53	20,97	12,74	254,80
3.2	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	C.P. 165190831847 - Composição Própria_07/2019	M2	20,00	513,76	20,97	621,50	12.430,00
3.3	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demao)	C.P. 1312406169333 - Composição Própria_07/2024	M2	40,00	62,20	20,97	75,24	3.009,60
3.4	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	100701 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,78	566,23	20,97	684,97	2.589,19
4	ARQUIBANCADAS							42.296,01
4.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	87620 - SINAPI/SC 07/2024	M2	160,60	34,87	20,97	42,18	6.774,11
4.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	87531 - SINAPI/SC 07/2024	M2	160,60	37,64	20,97	45,53	7.312,12
4.3	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	102488 - SINAPI/SC 07/2024	M2	160,60	4,08	20,97	4,94	793,36
4.4	Pintura de piso com tinta acrílica à base de resina acrílica estirenada, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021_ref_sinapi_102491	C.P. 2922401162940 - Composição Própria_04/2024	M2	160,60	33,85	20,97	40,95	6.576,57



4.5	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m de altura para a arquibancada	C.P. 1312207138154 - Composição Própria 06/2022	M	9,90	741,06	20,97	896,46	8.874,95
4.6	Tabua aparelhada *2,5 x 25* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região	3990 - SINAPI/SC 07/2024	M	150,00	51,65	20,97	62,48	9.372,00
4.7	Pintura oleo sobre madeira - 2 demaos	42788 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	30,00	17,98	20,97	21,75	652,50
4.8	Rede de nylon para quadras fio 2mm malha 10cm	1312405167514 - Cotação 03/2024	m²	264,00	6,08	20,97	7,35	1.940,40
5	VEST. MASCULINO							11.136,14
5.1	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS							432,64
5.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,78	10,53	20,97	12,74	48,16
5.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97663 - SINAPI/SC 07/2024	UN	3,00	14,07	20,97	17,02	51,06
5.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97622 - SINAPI/SC 07/2024	M3	1,85	61,65	20,97	74,58	137,97
5.1.4	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97633 - SINAPI/SC 07/2024	M2	6,44	25,09	20,97	30,35	195,45
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.374,15
5.2.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	8,00	227,14	20,97	274,77	2.198,16



5.2.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria_07/2024	UN	4,00	231,35	20,97	279,86	1.119,44
5.2.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	5,00	174,68	20,97	211,31	1.056,55
5.3	REVESTIMENTOS							5.433,80
5.3.1	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria_07/2024	M2	53,28	6,99	20,97	8,46	450,75
5.3.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2024	M2	53,28	12,72	20,97	15,39	819,98
5.3.3	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	16,88	67,87	20,97	82,10	1.385,85
5.3.4	Piso laminado clicado, 1340x187x7 mm, com manta de polietileno 2mm	C.P. 2922308151590 - Composição Própria_08/2023	M2	16,89	135,93	20,97	164,43	2.777,22
5.4	ESQUADRIAS							895,55
5.4.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	90824 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	614,02	20,97	742,78	742,78
5.4.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102218 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,36	18,05	20,97	21,84	73,38
5.4.3	Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo interna	3090 - SINAPI/SC 07/2024	CJ	1,00	65,63	20,97	79,39	79,39
6	VEST. FEMININO							14.577,38
6.1	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS							324,69



6.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,78	10,53	20,97	12,74	48,16
6.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97663 - SINAPI/SC 07/2024	UN	3,00	14,07	20,97	17,02	51,06
6.1.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97622 - SINAPI/SC 07/2024	M3	1,66	61,65	20,97	74,58	123,80
6.1.4	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97633 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,35	25,09	20,97	30,35	101,67
6.2	ESQUADRIAS							2.397,47
6.2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	90824 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	614,02	20,97	742,78	742,78
6.2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102218 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,36	18,05	20,97	21,84	73,38
6.2.3	Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo	3090 - SINAPI/SC 07/2024	CJ	1,00	65,63	20,97	79,39	79,39
6.2.4	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	94559 - SINAPI/SC 07/2024	M2	1,77	701,45	20,97	848,54	1.501,92
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.374,15
6.3.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	8,00	227,14	20,97	274,77	2.198,16
6.3.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria 07/2024	UN	4,00	231,35	20,97	279,86	1.119,44
6.3.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	5,00	174,68	20,97	211,31	1.056,55



6.4	REVESTIMENTOS							7.481,07
6.4.1	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria 07/2024	M2	76,50	6,99	20,97	8,46	647,19
6.4.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2024	M2	30,80	12,72	20,97	15,39	474,01
6.4.3	Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	14,97	67,87	20,97	82,10	1.229,04
6.4.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	87260 - SINAPI/SC 07/2024	M2	14,97	102,73	20,97	124,27	1.860,32
6.4.5	Piso laminado clicado, 1340x187x7 mm, com manta de polietileno 2mm	C.P. 2922308151590 - Composição Própria 08/2023	M2	19,89	135,93	20,97	164,43	3.270,51
7	SANITÁRIO MASC.							21.132,59
7.1	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS							991,06
7.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	4,41	10,53	20,97	12,74	56,18
7.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97663 - SINAPI/SC 07/2024	UN	4,00	14,07	20,97	17,02	68,08
7.1.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97633 - SINAPI/SC 07/2024	M2	28,56	25,09	20,97	30,35	866,80
7.2	ESQUADRIAS							4.306,57
7.2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	90824 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	614,02	20,97	742,78	742,78



7.2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102218 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,36	18,05	20,97	21,84	73,38
7.2.3	Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo	3090 - SINAPI/SC 07/2024	CJ	1,00	65,63	20,97	79,39	79,39
7.2.4	Porta de abrir, tipo veneziana, em alumínio, acabamento anodizado natural, 90 mm x 210 mm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	39025 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	1.272,05	20,97	1.538,80	1.538,80
7.2.5	Porta veneziana de abrir - 0,6x1,6m - para banheiro	C.P. 1312406170370 - Composição Própria 07/2024	UN	1,00	1.547,67	20,97	1.872,22	1.872,22
7.3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							5.424,24
7.3.1	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	95471 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	738,65	20,97	893,54	893,54
7.3.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	86932 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	529,17	20,97	640,14	640,14
7.3.3	Mictorio coletivo aço inox (AISI 304), E = 0,8 mm, de *100 x 50 x 35* cm (c x a x p)	11698 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	737,00	20,97	891,55	891,55
7.3.4	Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904	C.P. 1312302145641 - Composição Própria 07/2024	UN	1,00	211,74	20,97	256,14	256,14
7.3.5	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86902 - SINAPI/SC 07/2024	UN	2,00	330,56	20,97	399,88	799,76
7.3.6	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1152 / 1154)	13984 - SINAPI/SC 07/2024	UN	2,00	87,64	20,97	106,02	212,04
7.3.7	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020	100874 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	346,58	20,97	419,26	419,26
7.3.8	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100872 - SINAPI/SC 07/2024	UN	3,00	361,47	20,97	437,27	1.311,81



7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.725,53
7.4.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	2,00	227,14	20,97	274,77	549,54
7.4.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria 07/2024	UN	4,00	231,35	20,97	279,86	1.119,44
7.4.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	5,00	174,68	20,97	211,31	1.056,55
7.5	REVESTIMENTOS							7.685,19
7.5.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	87260 - SINAPI/SC 07/2024	M2	39,24	102,73	20,97	124,27	4.876,35
7.5.2	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria 07/2024	M2	91,56	6,99	20,97	8,46	774,60
7.5.3	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2024	M2	52,32	12,72	20,97	15,39	805,20
7.5.4	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	14,97	67,87	20,97	82,10	1.229,04
8	SANITÁRIO FEM.							20.186,37
8.1	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS							916,37
8.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,00	10,53	20,97	12,74	38,22
8.1.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97663 - SINAPI/SC 07/2024	UN	5,00	14,07	20,97	17,02	85,10





8.1.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97633 - SINAPI/SC 07/2024	M2	26,13	25,09	20,97	30,35	793,05
8.2	ESQUADRIAS							5.427,14
8.2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	90824 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	614,02	20,97	742,78	742,78
8.2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102218 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,36	18,05	20,97	21,84	73,38
8.2.3	Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo	3090 - SINAPI/SC 07/2024	CJ	1,00	65,63	20,97	79,39	79,39
8.2.4	Porta veneziana de abrir - 0,7x1,6m - pintada na cor branco - fornecimento e instalação - p06 (cei juliano busarello)	C.P. 1312403165478 - Composição Própria 07/2024	UN	3,00	1.248,68	20,97	1.510,53	4.531,59
8.3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							5.278,85
8.3.1	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	95471 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	738,65	20,97	893,54	893,54
8.3.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	86932 - SINAPI/SC 07/2024	UN	2,00	529,17	20,97	640,14	1.280,28
8.3.3	Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904	C.P. 1312302145641 - Composição Própria 07/2024	UN	1,00	211,74	20,97	256,14	256,14
8.3.4	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86902 - SINAPI/SC 07/2024	UN	2,00	330,56	20,97	399,88	799,76
8.3.5	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1152 / 1154)	13984 - SINAPI/SC 07/2024	UN	3,00	87,64	20,97	106,02	318,06
8.3.6	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020	100874 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	346,58	20,97	419,26	419,26



8.3.7	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100872 - SINAPI/SC 07/2024	UN	3,00	361,47	20,97	437,27	1.311,81
8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.725,53
8.4.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	2,00	227,14	20,97	274,77	549,54
8.4.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria 07/2024	UN	4,00	231,35	20,97	279,86	1.119,44
8.4.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	5,00	174,68	20,97	211,31	1.056,55
8.5	REVESTIMENTOS							5.838,48
8.5.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	87260 - SINAPI/SC 07/2024	M2	26,13	102,73	20,97	124,27	3.247,18
8.5.2	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria 07/2024	M2	60,67	6,99	20,97	8,46	513,27
8.5.3	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2024	M2	34,84	12,72	20,97	15,39	536,19
8.5.4	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	18,78	67,87	20,97	82,10	1.541,84
9	BAR							10.505,08
9.1	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS							12,74
9.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 07/2024	M2	1,00	10,53	20,97	12,74	12,74



9.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.275,07
9.2.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	4,00	227,14	20,97	274,77	1.099,08
9.2.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria 07/2024	UN	4,00	231,35	20,97	279,86	1.119,44
9.2.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	5,00	174,68	20,97	211,31	1.056,55
9.3	REVESTIMENTOS							4.785,30
9.3.1	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria 07/2024	M2	40,25	6,99	20,97	8,46	340,52
9.3.2	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	8,27	67,87	20,97	82,10	678,97
9.3.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	87269 - SINAPI/SC 07/2024	M2	40,25	67,08	20,97	81,15	3.266,29
9.3.4	Soleira em granito, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, L = *15* cm, E = *2,0* cm	20232 - SINAPI/SC 07/2024	M	4,00	103,23	20,97	124,88	499,52
9.4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							2.431,97
9.4.1	Pia em tampo inox profissional 170x60x90cm com uma cuba centralizada	2942405169127 - Cotação 05/2024	un	1,00	1.922,75	20,97	2.325,95	2.325,95
9.4.2	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1152 / 1154)	13984 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	87,64	20,97	106,02	106,02
10	HALL E CIRCULAÇÕES							12.986,80



10.1	REVESTIMENO							6.523,45
10.1.1	Lixamento manual de paredes para pintura. ref SINAPI 88497	C.P. 1652407171415 - Composição Própria 07/2024	M2	147,53	6,99	20,97	8,46	1.248,10
10.1.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2024	M2	147,53	12,72	20,97	15,39	2.270,49
10.1.3	Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2024	M2	36,60	67,87	20,97	82,10	3.004,86
10.2	ESQUADRIAS							895,55
10.2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	90824 - SINAPI/SC 07/2024	UN	1,00	614,02	20,97	742,78	742,78
10.2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102218 - SINAPI/SC 07/2024	M2	3,36	18,05	20,97	21,84	73,38
10.2.3	Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo interna	3090 - SINAPI/SC 07/2024	CJ	1,00	65,63	20,97	79,39	79,39
10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.567,80
10.3.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2582408172994 - Composição Própria 07/2024	UN	8,00	227,14	20,97	274,77	2.198,16
10.3.2	Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento e instalação	C.P. 1312303146910 - Composição Própria 07/2024	UN	6,00	231,35	20,97	279,86	1.679,16
10.3.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	93128 - SINAPI/SC 10/2022	UN	8,00	174,68	20,97	211,31	1.690,48
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							29.350,08



11.1	Limpeza de obra (ref. SINAPI 99803 02/2022)	C.P. 1312204132836 - Composição Própria 07/2024	M2	127,26	2,22	20,97	2,69	342,33
11.2	Locação de caçambra estacionária tele-entulho capacidade 5 m³ com certificado de destinação final ima	1282407171019 - Cotação 07/2024	CARGA	2,00	480,00	20,97	580,66	1.161,32
11.3	Placa de inauguração metálica, 40x60cm, fornecimento e instalação	C.P. 1412401162344 - Composição Própria 12/2023	UN	1,00	767,20	20,97	928,08	928,08
11.4	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	103250 - SINAPI/SC 07/2024	UN	2,00	4.118,61	20,97	4.982,28	9.964,56
11.5	Estrutura para tabela de basquete em ferro galvanizado com tubos de 2" altura total de 3,95m, fixação através de perfil em H chumbado no piso, com profundidade de 0,90m abaixo do nível acabado do piso, com pintura esmalte sintético na cor azul, instalado. 1 conj.(2	C.P. 1312408172978 - Composição Própria 07/2024	un	1,00	8.295,19	20,97	10.034,69	10.034,69
11.6	Letra caixa em acm - fornecimento e instalação	C.P. 1312203130448 - Composição Própria 11/2023	M²	10,00	571,97	20,97	691,91	6.919,10
							<b>TOTAL</b>	<b>215.552,85</b>