



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - RUA NERCI CAPELARI	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos - SC	<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - RUA NERCI CAPELARI</b>									<b>565.867,95</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL</b>					-	<b>565.867,95</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.747,44</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	459,55	BDI 1	582,48	1.747,44	RA
<b>1.2.</b>			<b>RUA NERCI CAPELARI</b>					-	<b>564.120,51</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Drenagem Pluvial</b>					-	<b>169.322,57</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M) LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	495,00	10,01	BDI 1	12,69	6.281,55	RA
1.2.1.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	212,31	162,48	BDI 1	205,94	43.723,12	RA
1.2.1.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	139,57	303,23	BDI 1	384,34	53.642,33	RA
1.2.1.4.	Composição	01	CAIXA DE LIGAÇÃO - CAIXA CEGA	Und.	6,00	772,90	BDI 1	979,65	5.877,90	RA
1.2.1.5.	Composição	02	CAIXA COLETORA 90x55 cm COM GRELHA DE FERRO 80x50 cm.	Und.	24,00	1.521,35	BDI 1	1.928,31	46.279,44	RA
1.2.1.6.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	380,78	17,76	BDI 1	22,51	8.571,36	RA
1.2.1.7.	Composição	06	GUIA - MEIO FIO EXTRUSADO 13X22 CM CONCRETO 25 MPA ARMADO A CADA METRO COM VERGALHÃO 8MM	M	378,78	10,30	BDI 1	13,06	4.946,87	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica em chão natural - CBUQ</b>					-	<b>388.186,03</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	381,30	14,60	BDI 1	18,51	7.057,86	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.906,49	2,08	BDI 1	2,64	5.033,13	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96400	CAMADA DE MACADAME SECO (RACHÃO) COMPACTADO, e=15cm	M3	285,97	173,95	BDI 1	220,48	63.050,67	RA
1.2.2.4.	SINAPI	96396	CAMADA DE BRITA GRADUADA COMPACTADA, e= 10cm	M3	190,65	190,80	BDI 1	241,84	46.106,80	RA
1.2.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA - 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	14.298,60	0,97	BDI 1	1,23	17.587,28	RA
1.2.2.6.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO CM-30	M²	1.906,49	13,04	BDI 1	16,53	31.514,28	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Campos Novos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - RUA NERCI CAPELARI	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos - SC	<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - RUA NERCI CAPELARI</b>									<b>565.867,95</b>	
1.2.2.7.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	M²	1.906,49	2,28	BDI 1	2,89	5.509,76	RA
1.2.2.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,32	1.708,88	BDI 1	2.166,01	206.464,07	RA
1.2.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA - 50 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	4.766,00	0,97	BDI 1	1,23	5.862,18	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>Sinalização Viária</b>					-	<b>6.611,91</b>	
1.2.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	188,96	5,89	BDI 1	7,47	1.411,53	RA
1.2.3.2.	Composição	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 60CM - COM TUBO GALVANIZADO E PLACA EM CHAPA DE AÇO	Unidade	5,00	513,23	BDI 1	650,52	3.252,60	RA
1.2.3.3.	Composição	04	PLACA DUPLA DE NOMENCLATURA DE RUA (45X25CM) EM CHAPA DE AÇO E TUBO GALVANIZADO	Unidade	3,00	512,24	BDI 1	649,26	1.947,78	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos - SC  
**Local**  
terça-feira, 7 de janeiro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Edmilson José Rodrigues  
**CREA/CAU:** 163312-1  
**ART/RRT:** 9636976-9